積算内訳書

１．工事名

工事名	望原谷渓流保全工工事
工事地名	宮崎県都城市御池町中山地先

２．工事内容

１）　事務所名　　宮崎河川国道事務所　砂防・海岸課
２）　主 工 種　　砂防・地すべり等工事

３）　工事概要

積算内訳書

工事名	望原谷渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
流路	式	1	48,028,142			
砂防土工	式	1	1,959,825			
掘削工(ICT)	式	1	752,317	掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3未満 障害無；	790	m3
法面整形工	式	1	17,958	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	20	m2
残土処理工	式	1	1,189,550	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
床固め工	式	1	37,493,441			
作業土工	式	1	2,280,261	床掘り(掘削(砂防)) 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し ｺﾝｸﾘｰﾄ； 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
残土処理工	式	1	538,094	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
垂直壁工	式	1	2,242,568	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 残存型枠 化粧型枠； 残存型枠 残存型枠； 打継目処理 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	39 8 39 32 1	m3 m2 m2 m2 m3

積算内訳書

工事名	望原谷渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
2号帯工	式	1	2,568,170	ｺﾝｸﾘｰﾄ	41	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				残存型枠	92	m2
				残存型枠；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	式	1	22,919,315	基礎材	130	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	311	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				目地板	47	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存型枠	320	m2
				残存化粧型枠；		
				残存型枠	380	m2
				残存型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
階段工	式	1	1,372,600	現場打階段	2	箇所
				18-5-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0；		
水叩工	式	1	5,572,433	基礎材	310	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	163	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				目地板	31	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
排水構造物工	式	1	1,443,504			
作業土工	式	1	152,574	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		

積算内訳書

工事名	望原谷渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基面整正	1	式
残土処理工	式	1	10,580	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
管渠工	式	1	1,101,450	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 （重圧管） L=2000；	21	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	178,900	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
構造物撤去工	式	1	3,271,118			
構造物取壊し工	式	1	3,271,118	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 無筋構造物；	10 105	m2 m3
仮設工	式	1	3,860,254			
工事用道路工	式	1	1,259,421	工事用道路盛土 （坂路） 4.0m以上； 大型土のう （坂路） 耐候性大型土のう；	1 1	式 式
仮水路工	式	1	761,332	大型土のう 耐候性大型土のう；	1	式
防護施設工	式	1	1,191,501	仮囲い 設置･撤去 土中式 高さ 3m；	1	式
交通管理工	式	1	648,000	交通誘導警備員	45	人日
直接工事費	式	1	48,028,142			
共通仮設費	式	1	6,540,583			

積算内訳書

工事名	望原谷渓流保全工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	2,051,583			
準備費	式	1	1,019,583	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	434,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,489,000			
純工事費	式	1	54,568,725			
現場管理費	式	1	16,468,000			
工事原価	式	1	71,036,725			
一般管理費等	式	1	13,603,275			
工事価格	式	1	84,640,000			