

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | 令和8・9年度宮崎地区道路維持補修工事（令和8年度） |
| 工事地名 | 宮崎維持出張所管内                  |

## 2. 工事内容

|          |                   |   |             |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 宮崎河川国道事務所 道路管理第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 731日間             | 自 | 令和 8年 4月 1日 |
|          |                   | 至 | 令和10年 3月31日 |
|          |                   |   |             |
| 4) 工事概要  |                   |   |             |
|          |                   |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和８・９年度宮崎地区道路維持補修工事（令和８年度） |     |            |                                                                                                                               |                                                                                |
|------------|----------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                       |                                                                                |
| 道路維持       | 式                          | 1   | 97,447,971 |                                                                                                                               |                                                                                |
| 巡視・巡回工     | 式                          | 1   | 12,396,700 |                                                                                                                               |                                                                                |
| 道路巡回工      | 式                          | 1   | 12,396,700 | 道路巡回 平日<br>道路巡回員 平日；<br>道路巡回 平日<br>道路巡回運行員 平日；<br>直接経費                                                                        | 185 日<br>209 日<br>1 式                                                          |
| 道路清掃工      | 式                          | 1   | 8,422,621  |                                                                                                                               |                                                                                |
| 路面清掃工      | 式                          | 1   | 4,398,861  | 路面清掃(機械)<br>機械清掃 清掃車貸与；                                                                                                       | 505.5 km                                                                       |
| 運搬処理工      | 式                          | 1   | 4,023,760  | 污泥处理 路面污泥処分<br>運搬距離 60km以下；                                                                                                   | 146 t                                                                          |
| 除草工        | 式                          | 1   | 42,608,200 |                                                                                                                               |                                                                                |
| 道路除草工      | 式                          | 1   | 42,608,200 | 除草<br>肩掛け式；<br>集草<br>積込運搬<br>運搬距離 20.0km 宮崎地区；<br>積込運搬<br>運搬距離 30.0km 児湯地区；<br>除草処分<br>せん定屑・草屑 宮崎地区；<br>除草処分<br>せん定屑・草屑 児湯地区； | 275,000 m2<br>275,000 m2<br>255,000 m2<br>20,000 m2<br>255,000 m2<br>20,000 m2 |
| 応急処理工      | 式                          | 1   | 27,867,350 |                                                                                                                               |                                                                                |
| 応急処理事業工    | 式                          | 1   | 27,867,350 | 軽作業                                                                                                                           | 1 式                                                                            |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 6,153,100  |                                                                                                                               |                                                                                |

## 積算内訳書

| 工事名         | 令和８・９年度宮崎地区道路維持補修工事（令和８年度） |     |            |                                 |       |    |
|-------------|----------------------------|-----|------------|---------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                         |       |    |
| 交通管理工       | 式                          | 1   | 5,654,200  | 交通誘導警備員Ａ                        | 170   | 人日 |
|             |                            |     |            | 交通誘導警備員Ｂ                        | 170   | 人日 |
| 交通管理工       | 式                          | 1   | 498,900    | 交通誘導警備員Ａ                        | 10    | 人日 |
|             |                            |     |            | 交通誘導警備員Ｂ                        | 10    | 人日 |
| 道路修繕        | 式                          | 1   | 14,671,543 |                                 |       |    |
| 舗装工         | 式                          | 1   | 8,856,780  |                                 |       |    |
| 切削オーバーレイ工   | 式                          | 1   | 8,346,780  | 切削オーバーレイ                        | 2,600 | m2 |
|             |                            |     |            | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)； |       |    |
|             |                            |     |            | 殻運搬(路面切削)                       | 130   | m3 |
|             |                            |     |            | アスファルト；                         |       |    |
|             |                            |     |            | 殻処分                             | 130   | m3 |
|             |                            |     |            | アスファルト殻；                        |       |    |
| コンクリート舗装補修工 | 式                          | 1   | 321,300    | 舗装版目地補修                         | 1,000 | m  |
|             |                            |     |            | ブローンアスファルト；                     |       |    |
| アスファルト舗装補修工 | 式                          | 1   | 188,700    | パッチング                           | 5     | t  |
|             |                            |     |            | 加熱合材；                           |       |    |
| 排水構造物工      | 式                          | 1   | 215,020    |                                 |       |    |
| 側溝工         | 式                          | 1   | 215,020    | プレキャストU型側溝                      | 10    | m  |
|             |                            |     |            | 300×300×600；                    |       |    |
|             |                            |     |            | 側溝蓋                             | 20    | 枚  |
|             |                            |     |            | 300 40×6×60；                    |       |    |
| 防護柵工        | 式                          | 1   | 137,300    |                                 |       |    |
| 防止柵工        | 式                          | 1   | 137,300    | 転落(横断)防止柵                       | 10    | m  |
|             |                            |     |            | 柵高 1.1m 土中建込；                   |       |    |
| 区画線工        | 式                          | 1   | 354,600    |                                 |       |    |
| 区画線工        | 式                          | 1   | 354,600    | 熔融式区画線                          | 1,000 | m  |
|             |                            |     |            | (白)                             |       |    |
|             |                            |     |            | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無     |       |    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和８・９年度宮崎地区道路維持補修工事（令和８年度） |     |             |                                                     |
|------------|----------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                             |
|            |                            |     |             | ；                                                   |
| 道路付属施設工    | 式                          | 1   | 376,650     |                                                     |
| 道路付属物工     | 式                          | 1   | 376,650     | 車線分離標 15 本<br>φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30<br>本未満； |
| 構造物撤去工     | 式                          | 1   | 20,420      |                                                     |
| 構造物取壊し工    | 式                          | 1   | 20,420      | コンクリート取壊し運搬処理 1 m3<br>鉄筋構造物；                        |
| 防草対策工      | 式                          | 1   | 49,263      |                                                     |
| 防草コンクリート   | 式                          | 1   | 49,263      | 張りコンクリート 10 m2<br>18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；          |
| 災害応急対応工    | 式                          | 1   | 3,203,610   |                                                     |
| 災害等緊急応急処理工 | 式                          | 1   | 3,203,610   | 軽作業 1 式                                             |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 1,457,900   |                                                     |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 959,000     | 交通誘導警備員A 20 人日<br>交通誘導警備員B 40 人日                    |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 498,900     | 交通誘導警備員A 10 人日<br>交通誘導警備員B 10 人日                    |
| 直接工事費      | 式                          | 1   | 112,119,514 |                                                     |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 9,459,000   |                                                     |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 142,000     |                                                     |
| 運搬費        | 式                          | 1   | 142,000     | 建設機械運搬費 1 式                                         |
|            |                            |     |             |                                                     |

## 積算内訳書

|            |                            |     |             |         |
|------------|----------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 令和8・9年度宮崎地区道路維持補修工事（令和8年度） |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                          | 1   | 9,317,000   |         |
| 純工事費       | 式                          | 1   | 121,578,514 |         |
| 現場管理費      | 式                          | 1   | 48,254,000  |         |
| 工事原価       | 式                          | 1   | 169,832,514 |         |
| 一般管理費等     | 式                          | 1   | 26,887,486  |         |
| 工事価格       | 式                          | 1   | 196,720,000 |         |
|            |                            |     |             |         |

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | 令和8・9年度宮崎地区道路維持補修工事（令和9年度） |
| 工事地名 | 宮崎維持出張所管内                  |

## 2. 工事内容

|          |                   |   |             |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 宮崎河川国道事務所 道路管理第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 731日間             | 自 | 令和 8年 4月 1日 |
|          |                   | 至 | 令和10年 3月31日 |
|          |                   |   |             |
| 4) 工事概要  |                   |   |             |
|          |                   |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和８・９年度宮崎地区道路維持補修工事（令和９年度） |     |            |                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                       |
| 道路維持       | 式                          | 1   | 98,440,971 |                                                                                                                                                                                               |
| 巡視・巡回工     | 式                          | 1   | 12,396,700 |                                                                                                                                                                                               |
| 道路巡回工      | 式                          | 1   | 12,396,700 | 道路巡回 平日 185 日<br>道路巡回員 平日；<br>道路巡回 平日 209 日<br>道路巡回運行員 平日；<br>直接経費 1 式                                                                                                                        |
| 道路清掃工      | 式                          | 1   | 8,422,621  |                                                                                                                                                                                               |
| 路面清掃工      | 式                          | 1   | 4,398,861  | 路面清掃(機械) 505.5 km<br>機械清掃 清掃車貸与；                                                                                                                                                              |
| 運搬処理工      | 式                          | 1   | 4,023,760  | 污泥处理 路面污泥処分 146 t<br>運搬距離 60km以下；                                                                                                                                                             |
| 除草工        | 式                          | 1   | 43,601,200 |                                                                                                                                                                                               |
| 道路除草工      | 式                          | 1   | 43,601,200 | 除草 275,000 m2<br>肩掛け式；<br>集草 275,000 m2<br>積込運搬 255,000 m2<br>運搬距離 20.0km 宮崎地区；<br>積込運搬 20,000 m2<br>運搬距離 30.0km 児湯地区；<br>除草処分 255,000 m2<br>せん定屑・草屑 宮崎地区；<br>除草処分 20,000 m2<br>せん定屑・草屑 児湯地区； |
| 応急処理工      | 式                          | 1   | 27,867,350 |                                                                                                                                                                                               |
| 応急処理事業工    | 式                          | 1   | 27,867,350 | 軽作業 1 式                                                                                                                                                                                       |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 6,153,100  |                                                                                                                                                                                               |

## 積算内訳書

| 工事名         | 令和８・９年度宮崎地区道路維持補修工事（令和９年度） |     |            |                                 |       |    |
|-------------|----------------------------|-----|------------|---------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                         |       |    |
| 交通管理工       | 式                          | 1   | 5,654,200  | 交通誘導警備員Ａ                        | 170   | 人日 |
|             |                            |     |            | 交通誘導警備員Ｂ                        | 170   | 人日 |
| 交通管理工       | 式                          | 1   | 498,900    | 交通誘導警備員Ａ                        | 10    | 人日 |
|             |                            |     |            | 交通誘導警備員Ｂ                        | 10    | 人日 |
| 道路修繕        | 式                          | 1   | 14,671,543 |                                 |       |    |
| 舗装工         | 式                          | 1   | 8,856,780  |                                 |       |    |
| 切削オーバーレイ工   | 式                          | 1   | 8,346,780  | 切削オーバーレイ                        | 2,600 | m2 |
|             |                            |     |            | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)； |       |    |
|             |                            |     |            | 殻運搬(路面切削)                       | 130   | m3 |
|             |                            |     |            | アスファルト；                         |       |    |
|             |                            |     |            | 殻処分                             | 130   | m3 |
|             |                            |     |            | アスファルト殻；                        |       |    |
| コンクリート舗装補修工 | 式                          | 1   | 321,300    | 舗装版目地補修                         | 1,000 | m  |
|             |                            |     |            | ブローンアスファルト；                     |       |    |
| アスファルト舗装補修工 | 式                          | 1   | 188,700    | パッチング                           | 5     | t  |
|             |                            |     |            | 加熱合材；                           |       |    |
| 排水構造物工      | 式                          | 1   | 215,020    |                                 |       |    |
| 側溝工         | 式                          | 1   | 215,020    | プレキャストU型側溝                      | 10    | m  |
|             |                            |     |            | 300×300×600；                    |       |    |
|             |                            |     |            | 側溝蓋                             | 20    | 枚  |
|             |                            |     |            | 300 40×6×60；                    |       |    |
| 防護柵工        | 式                          | 1   | 137,300    |                                 |       |    |
| 防止柵工        | 式                          | 1   | 137,300    | 転落(横断)防止柵                       | 10    | m  |
|             |                            |     |            | 柵高 1.1m 土中建込；                   |       |    |
| 区画線工        | 式                          | 1   | 354,600    |                                 |       |    |
| 区画線工        | 式                          | 1   | 354,600    | 熔融式区画線                          | 1,000 | m  |
|             |                            |     |            | (白)                             |       |    |
|             |                            |     |            | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無     |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和８・９年度宮崎地区道路維持補修工事（令和９年度） |     |             |                                                     |
|------------|----------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                             |
|            |                            |     |             | ；                                                   |
| 道路付属施設工    | 式                          | 1   | 376,650     |                                                     |
| 道路付属物工     | 式                          | 1   | 376,650     | 車線分離標 15 本<br>φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30<br>本未満； |
| 構造物撤去工     | 式                          | 1   | 20,420      |                                                     |
| 構造物取壊し工    | 式                          | 1   | 20,420      | コンクリート取壊し運搬処理 1 m3<br>鉄筋構造物；                        |
| 防草対策工      | 式                          | 1   | 49,263      |                                                     |
| 防草コンクリート   | 式                          | 1   | 49,263      | 張りコンクリート 10 m2<br>18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；          |
| 災害応急対応工    | 式                          | 1   | 3,203,610   |                                                     |
| 災害等緊急応急処理工 | 式                          | 1   | 3,203,610   | 軽作業 1 式                                             |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 1,457,900   |                                                     |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 959,000     | 交通誘導警備員A 20 人日<br>交通誘導警備員B 40 人日                    |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 498,900     | 交通誘導警備員A 10 人日<br>交通誘導警備員B 10 人日                    |
| 直接工事費      | 式                          | 1   | 113,112,514 |                                                     |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 9,565,220   |                                                     |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 246,220     |                                                     |
| 運搬費        | 式                          | 1   | 142,000     | 建設機械運搬費 1 式                                         |
|            |                            |     |             |                                                     |

積算内訳書

|            |                            |     |             |                                            |
|------------|----------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------|
| 工事名        | 令和８・９年度宮崎地区道路維持補修工事（令和９年度） |     |             |                                            |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                    |
| 技術管理費      | 式                          | 1   | 104,220     | 道路施設基本データ作成費用 1 式<br>全国道路施設点検データベース登録費 1 件 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                          | 1   | 9,319,000   |                                            |
| 純工事費       | 式                          | 1   | 122,677,734 |                                            |
| 現場管理費      | 式                          | 1   | 48,292,000  |                                            |
| 工事原価       | 式                          | 1   | 170,969,734 |                                            |
| 一般管理費等     | 式                          | 1   | 26,910,266  |                                            |
| 工事価格       | 式                          | 1   | 197,880,000 |                                            |
|            |                            |     |             |                                            |