

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度日南地区道路維持補修工事
工事地名	日南国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度日南地区道路維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	102,980,770		
巡視・巡回工	式	1	34,528,280		
道路巡回工	式	1	13,005,100	道路巡回 平日 道路巡回員 平日； 道路巡回 平日 道路巡回運行員 平日； 直接経費	185 日 209 日 1 式
道路巡回工	式	1	21,523,180	道路巡回 平日 道路巡回員 平日； 道路巡回 平日 道路巡回運行員 平日； 道路巡回 休日 道路巡回員 休日； 道路巡回 休日 道路巡回運行員 休日；	301 日 313 日 52 日 52 日
道路清掃工	式	1	3,771,694		
路面清掃工	式	1	2,090,534	路面清掃(機械) 機械清掃 清掃車貸与；	211.4 km
運搬処理工	式	1	1,681,160	汚泥処理 路面汚泥処分 運搬距離 60km以下；	61 t
除草工	式	1	5,298,786		
道路除草工	式	1	5,298,786	除草 肩掛け式； 集草 積込運搬 日南地区 運搬距離 8.6km； 積込運搬 串間地区 運搬距離 20.5km；	36,100 m2 36,100 m2 26,700 m2 9,400 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度日南地区道路維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草処分 日南地区 剪定屑・草屑；	26,700	m2
				除草処分 串間地区 剪定屑・草屑；	9,400	m2
応急処理工	式	1	45,913,960			
応急処理事業工	式	1	45,913,960	軽作業	1	式
仮設工	式	1	13,468,050			
交通管理工	式	1	6,264,000	交通誘導警備員A	100	人日
				交通誘導警備員B	300	人日
交通管理工	式	1	7,204,050	交通誘導警備員A	45	人日
				交通誘導警備員B	270	人日
道路修繕	式	1	29,457,623			
舗装工	式	1	17,407,750			
切削オーバーレイ工	式	1	16,895,250	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20)；	5,000	m2
				殻運搬(路面切削) アスファルト；	250	m3
				殻処分 アスファルト殻；	250	m3
コンクリート舗装補修工	式	1	321,300	舗装版目地補修 ブローンアスファルト；	1,000	m
アスファルト舗装補修工	式	1	191,200	パッチング 加熱合材；	5	t
排水構造物工	式	1	215,020			

積算内訳書

工事名	令和8年度日南地区道路維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	215,020	プレキャストU型側溝 300×300×600 ; 側溝蓋 300 40×6×60 ;	10 m 20 枚
防護柵工	式	1	1,695,200		
防止柵工	式	1	1,695,200	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	130 m
区画線工	式	1	709,200		
区画線工	式	1	709,200	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	2,000 m
道路付属施設工	式	1	502,200		
道路付属物工	式	1	502,200	車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満 ;	20 本
構造物撤去工	式	1	214,200		
構造物取壊し工	式	1	214,200	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物 ;	10 m3
防草対策工	式	1	48,053		
防草コンクリート	式	1	48,053	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	10 m2
災害応急対応工	式	1	5,220,700		
災害等緊急応急処理工	式	1	5,220,700	軽作業	1 式
仮設工	式	1	3,445,300		

積算内訳書

工事名	令和8年度日南地区道路維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	2,505,600	交通誘導警備員A	40	人日
				交通誘導警備員B	120	人日
交通管理工	式	1	939,700	交通誘導警備員A	10	人日
				交通誘導警備員B	30	人日
直接工事費	式	1	132,438,393			
共通仮設費	式	1	11,364,220			
共通仮設費	式	1	246,220			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	104,220	道路施設基本データ作成費用	1	式
				全国道路施設点検データベース登録費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	11,118,000			
純工事費	式	1	143,802,613			
現場管理費	式	1	57,599,000			
工事原価	式	1	201,401,613			
一般管理費等	式	1	31,438,387			
工事価格	式	1	232,840,000			