

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和8年度）
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町～宮崎県都城市平塚町

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	731日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名		令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持		式	1	17,156,943	
植栽維持工		式	1	13,226,943	
樹木・芝生管理工		式	1	1,137,095	樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満； 樹木せん定 歩道 高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満； 4 本 4 本 11 本 10 本 1 本 1 本 1 本 2 本 6 本 5 本

積算内訳書

仮番号

工事名		令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	4,191,719	樹木せん定	231	本
				中央分離帯		
				中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満；		
				樹木せん定	87	本
				環境緑地帯		
				中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満；		
				寄植せん定	3,500	m2
				歩道		
				せん定 低木；		
				寄植せん定	130	m2
				中央分離帯		
				せん定 低木；		
				寄植せん定	2,430	m2
樹木・芝生管理工	式	1	6,373,261	環境緑地帯		
				せん定 低木；		
				地被類せん定	150	m2
				歩道		
				地被類せん定	200	m2
				交通島		
				地被類せん定	2,120	m2
				中央分離帯		
				抜根除草	4,000	m2
				歩道		
				植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；		
				抜根除草	800	m2
				交通島		
				植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；		
樹木・芝生管理工	式	1	6,373,261	抜根除草	2,300	m2
				中央分離帯		
				植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；		
				抜根除草	2,400	m2
				環境緑地帯		

積算内訳書

仮番号

工事名		令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯；		
				道路除草(複合)	24,800	m2
				機械除草（肩掛式）；		
				道路除草(複合)	17,700	m2
樹木・芝生管理工	式	1	78,863	機械除草（ハンドガイド式）；		
				防除	10	本
				高木 歩道		
				トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満		
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無		
				夜間作；		
				防除	10	本
				高木 交通島		
				トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満		
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無		
				夜間作；		
				防除	10	本
				高木 環境緑地帯		
				トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満		
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無		
				夜間作；		
				防除	10	本
				中木 歩道		
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未		
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時		
				間制約補		
				防除	10	本
				中木 交通島		
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未		
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時		
				間制約補		
				防除	10	本
				中木 中央分離帯		
				トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未		
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				間制約補 防除	10 本
				中木 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補	
				防除	10 本
				中木 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイラー 樹高250cm以上300cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補	
				寄植・芝薬剤散布 歩道	400 m2
				トップジン・スミオン・マイラー 寄植 低木 100m2以上100 0m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	
				寄植・芝薬剤散布 交通島	50 m2
				トップジン・スミオン・マイラー 寄植 低木 100m2以上100 0m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	
				寄植・芝薬剤散布 中央分離帯	50 m2
				トップジン・スミオン・マイラー 寄植 低木 100m2以上100 0m2未満 供用区間 中央分離帯；	
				寄植・芝薬剤散布 環境緑地帯	400 m2
				トップジン・スミオン・マイラー 寄植 低木 100m2以上100 0m2未満 供用区間 環境緑地帯；	
防草対策工	式	1	262, 550	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	50 m2
運搬処理工	式	1	919, 425	除草処分 都城地区	65 t
				除草処分 高岡地区	104 t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 ・ 9 年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
高木点検工	式	1	264,030	高木点検 簡易診断；	21	本
				高木点検 詳細診断；	1	本
応急処理工	式	1	936,600			
応急処理事業工	式	1	936,600	軽作業	1	式
仮設工	式	1	2,993,400			
交通管理工	式	1	2,993,400	交通誘導警備員 A	90	人日
				交通誘導警備員 B	90	人日
直接工事費	式	1	17,156,943			
共通仮設費	式	1	2,693,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,693,000			
純工事費	式	1	19,849,943			
現場管理費	式	1	10,082,000			
工事原価	式	1	29,931,943			
一般管理費等	式	1	5,828,057			
工事価格	式	1	35,760,000			

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和9年度）
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町～宮崎県都城市平塚町

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	731日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 ・ 9 年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	17, 145, 834		
植栽維持工		式	1	13, 287, 144		
樹木・芝生管理工		式	1	1, 661, 199	樹木せん定 4 本 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm未満； 樹木せん定 4 本 歩道 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 21 本 歩道 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 1 本 歩道 高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満； 樹木せん定 2 本 歩道 高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満； 樹木せん定 4 本 歩道 高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満； 樹木せん定 2 本 歩道 高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満； 樹木せん定 1 本 歩道 高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満； 樹木せん定 1 本 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 6 本 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和９年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樹木・芝生管理工	式	1	3,730,530	樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満；	7 本
				樹木せん定 環境緑地帯 高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満；	1 本
				樹木せん定 中央分離帯 中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満；	151 本
				樹木せん定 環境緑地帯 中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満；	136 本
樹木・芝生管理工	式	1	3,730,530	寄植せん定 歩道 せん定 低木；	3,490 m2
				寄植せん定 中央分離帯 せん定 低木；	130 m2
				寄植せん定 環境緑地帯 せん定 低木；	2,410 m2
				地被類せん定 歩道	150 m2
				地被類せん定 交通島	200 m2
				地被類せん定 中央分離帯	1,790 m2
				抜根除草 歩道	4,000 m2
				植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	
				抜根除草 交通島	800 m2
				植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和９年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通島）； 抜根除草 中央分離帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯； 抜根除草 環境緑地帯 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 道路除草(複合) 機械除草（肩掛式）； 道路除草(複合) 機械除草（ハンドガイド式）；	2,300 m2 2,400 m2 24,800 m2 17,700 m2
樹木・芝生管理工	式	1	46,949	防除 高木 歩道 トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作； 防除 高木 交通島 トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作； 防除 高木 環境緑地帯 トップジン・スミオン・マイラー 幹周30cm以上60cm未満 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作； 防除 中木 歩道 トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 中木 交通島 トップジン・スミオン・マイラー 樹高100cm以上150cm未	10 本 10 本 10 本 10 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和９年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 10 本 中木 中央分離帯 トップ シン・スチオン・マリナー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 10 本 中木 環境緑地帯 トップ シン・スチオン・マリナー 樹高100cm以上150cm未 満 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 時 間制約補 防除 10 本 中木 環境緑地帯 トップ シン・スチオン・マリナー 樹高250cm以上300cm未 満 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 時 間制約補 寄植・芝薬剤散布 100 m2 歩道 トップ シン・スチオン・マリナー 寄植 低木 100m2以上100 0m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 寄植・芝薬剤散布 100 m2 交通島 トップ シン・スチオン・マリナー 寄植 低木 100m2以上100 0m2未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)； 寄植・芝薬剤散布 100 m2 中央分離帯 トップ シン・スチオン・マリナー 寄植 低木 100m2以上100 0m2未満 供用区間 中央分離帯； 寄植・芝薬剤散布 100 m2 環境緑地帯 トップ シン・スチオン・マリナー 寄植 低木 100m2以上100 0m2未満 供用区間 環境緑地帯；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和９年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草対策工	式	1	262,550	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	50	m2
運搬処理工	式	1	961,065	除草処分 都城地区	57	t
				除草処分 高岡地区	78	t
高木点検工	式	1	251,590	高木点検 簡易診断；	16	本
				高木点検 詳細診断；	3	本
応急処理工	式	1	865,290			
応急処理作業工	式	1	865,290	軽作業	1	式
仮設工	式	1	2,993,400			
交通管理工	式	1	2,993,400	交通誘導警備員 A	90	人日
				交通誘導警備員 B	90	人日
直接工事費	式	1	17,145,834			
共通仮設費	式	1	2,752,220			
共通仮設費	式	1	64,220			
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本データ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,688,000			
純工事費	式	1	19,898,054			
現場管理費	式	1	10,085,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 ・ 9 年度都城地区道路植栽維持管理工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	29, 983, 054	
一般管理費等	式	1	5, 836, 946	
工事価格	式	1	35, 820, 000	