

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事
工事地名	宮崎県都城市高木地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	239日間	自 令和 8年 7月24日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	52,739,054		
道路土工	式	1	9,379,713		
掘削工(ICT)	式	1	126,092	掘削(ICT)	290 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,458,203	路体(築堤)盛土	410 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	1 式
路体盛土工(ICT)	式	1	721,850	路体(築堤)盛土(ICT)	250 m3
				土材料	1 式
路床盛土工	式	1	86,340	路床盛土	10 m3
				2.5m未満；	
				土材料	1 式
路床盛土工(ICT)	式	1	540,778	路床盛土(ICT)	180 m3
				土材料	1 式
路床盛土工	式	1	476,695	路床盛土	30 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	250 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	1 式
路床盛土工(ICT)	式	1	165,315	路床盛土(ICT)	150 m3
				土材料	1 式
路床盛土工	式	1	1,369,600	路床盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	80 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工(ICT)	式	1	4,181,850	路床盛土(ICT)	450 m3
法面整形工(ICT)	式	1	252,990	法面整形(盛土部)(ICT)	450 m2
				法面締固め無し；	
法面工	式	1	823,500		

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	823,500	張芝	450	m2
				張芝工 500m2以上；		
排水構造物工	式	1	10,899,374			
作業土工	式	1	678,196	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	305,550	L型側溝	15	m
				(A)		
				標準型；		
管渠工	式	1	8,963,528	管渠型側溝	269	m
				300×300(A) 標準型；		
				管渠型側溝	28	m
				300×300(B) 集水型；		
				管渠型側溝	30	m
				300×300(C) 砂溜型；		
				暗渠排水管	13	m
				(VUφ200)		
				据付 直管 200～400mm；		
				横断暗渠	8	m
				(1号横断暗渠)		
				300×300；		
				横断暗渠	10	m
				(2号横断暗渠)		
				300×300；		
集水桝・マンホール工	式	1	952,100	管渠型集水桝(1)	3	箇所
				600×600×600；		
				管渠型集水桝(2)	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳		
				600×600×1100；		
舗装工	式	1	6, 255, 668			
アスファルト舗装工	式	1	605, 358	下層路盤(歩道部) (1. 4m未満) 路盤材(各種) 粒調Fe処理材 仕上り厚 280mm ; 上層路盤(歩道部) (1. 4m未満) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスカン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスカン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	50 	m2
アスファルト舗装工	式	1	234, 843	表層(車道・路肩部) 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 密粒度キヤップ ASホ °リマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1 層当り；	53	m2
アスファルト舗装工	式	1	2, 741, 701	下層路盤(車道・路肩部) (1. 4m以上) 路盤材(各種) 粒調Fe処理材 仕上り厚 130mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (1. 4m以上) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(歩道部) (1. 4m未満) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスカン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	553 	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	2,520,046	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	55	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	491	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	799	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；	799	m2
アスファルト舗装工	式	1	153,720	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	18	m2
				基層(歩道部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5；	18	m2
				表層(歩道部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5；	18	m2
縁石工	式	1	4,947,546			
縁石工	式	1	4,947,546	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (標準部) B種 両面R 180/205×250×2000；	175	m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (切下げ部) B種 180/205×250/110×600；	2	m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (歩道者乗入部) B種 195/205×90×600；	18	m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (1-A型) C種(180/210×300×600)；	78	m

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (1-B型) C種(180/210×300×600)；	142	m
標識工	式	1	989,790			
大型標識工	式	1	989,790	標識基礎 片持式の基礎 6.0m3以上； 片持標識柱 (移設) 移設・撤去 F型標識； 標識板 (移設)(2600×2800) 2.0m2以上； 補修ｼｰﾙ (300×800) 0.5m2未満 高所作業 ｶﾌﾟｾﾚﾝｽﾞ型；	1 1 1 1	基 基 枚 枚
道路付属施設工	式	1	4,612,319			
構造物取壊し工	式	1	67,981	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10 c m； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	1 18 2 2	式 m2 m3 m3
作業土工	式	1	230,697	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
作業土工	式	1	59,154	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工	式	1	2,030,783	地中配管 FEP 径 50mm ; 地中配線 CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 埋設標識シート敷設 電力用 W=150 2倍 ; 埋設標識シート敷設 電力用 W=300 2倍 ; 配管配線附属品 ヘルマウス FEP用 50mm ; 呼び線(リット線) φ 6mm(電力用) ; 防護コンクリート 24-12-25(20)高炉 ; 保護砂 中詰砂 ;	499 171 50 85 41 499 48 28	m m m m 個 m m m3
配管・配線工	式	1	169,294	地中配管 FEP 径 50mm ; 埋設標識シート敷設 電力用 W=300 2倍 ; 配管配線附属品 ヘルマウス FEP用 50mm ; 呼び線(リット線) φ 6mm(電力用) ; 保護砂 中詰砂 ;	151 25 6 151 6	m m 個 m m3
ハットホル設置工	式	1	894,800	プレキャストハットホル設置 H2-6 900×900×600 ;	4	個所
照明工	式	1	1,159,610	照明灯基礎設置 (照明柱 P1) スパイラルダクト φ 500×1700 ; 照明灯基礎設置 (多目的柱 T1)	1 1	個所 個所

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				スパ イラダクト φ 1000×2400 ; 照明灯基礎設置 (多目的柱 T3)	1 個所
				スパ イラダクト φ 1000×2500 ; 照明灯基礎設置 (多目的柱 T5)	1 個所
				スパ イラダクト φ 1000×2200 ; 照明灯基礎設置 (多目的柱 T6)	1 個所
				スパ イラダクト φ 1000×2300 ;	
道路植栽工	式	1	2,606,830		
道路植栽工	式	1	2,606,830	移植(掘取) 中木幹高200cm以上300cm未満 ;	15 本
				移植(掘取) 高木幹周60cm以上90cm未満 ;	9 本
				移植(掘取) 高木幹周90cm以上120cm未満 ;	4 本
				移植(掘取) 高木幹周120cm以上150cm未満 ;	3 本
				移植(掘取) 高木幹周150cm以上180cm未満 ;	2 本
				植樹 中木樹高200cm以上300cm未満 ;	15 本
				植樹 高木幹周60cm以上90cm未満 ;	9 本
				植樹 高木幹周90cm以上120cm未満 ;	4 本
				植樹 高木幹周120cm以上150cm未満 ;	3 本
				植樹 高木幹周150cm以上180cm未満 ;	2 本
構造物撤去工	式	1	5,671,346		

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	3,720,880	防護柵撤去(ガードレール)	99	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	45	m
				ガードケーブル撤去 (Gc-B-6E)	458	m
				ガードケーブル撤去 (端末支柱)	1	箇所
標識撤去工	式	1	655,490	標識撤去 (再利用)(2600×2800)	1	基
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	6	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	6	m3
構造物取壊し工	式	1	962,309	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；	202	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	109	m2
				コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	63	m3
運搬処理工	式	1	332,667	殻運搬 アスファルト殻；	19	m3
				殻処分 (歩道部) アスファルト殻；	8	m3
				殻処分 (車道部) アスファルト殻；	11	m3
				現場発生品運搬 防護柵；	1	式
応急処理工	式	1	1,159,368			
応急処理作業工	式	1	1,159,368	応急作業	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度高木地区交差点新設（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	5,393,600			
交通管理工	式	1	5,123,000	交通誘導警備員 (A)	109	人日
				交通誘導警備員 (B)	218	人日
交通管理工	式	1	270,600	交通誘導警備員 (A)	2	人日
				交通誘導警備員 (B)	10	人日
直接工事費	式	1	52,739,054			
共通仮設費	式	1	8,891,230			
共通仮設費	式	1	1,777,230			
技術管理費	式	1	1,305,230	Fe石灰工法品質管理費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
				全国道路施設点検データベース登録費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	472,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,114,000			
純工事費	式	1	61,630,284			
現場管理費	式	1	20,645,000			
工事原価	式	1	82,275,284			
一般管理費等	式	1	15,464,716			
工事価格	式	1	97,740,000			