

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度内海横断歩道橋外補修工事
工事地名	宮崎県宮崎市内海地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	231日間	自	令和 8年 8月 1日
		至	令和 9年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度内海横断歩道橋外補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	138, 309			
工場製作工		式	1	138, 309			
桁補強材製作工		式	1	18, 861	製作加工	0. 001	t
					PL SM400A t=6. 0 ；		
					製作加工	0. 001	t
					PL SM400A t=4. 5 ；		
					製作加工	0. 002	t
					PL SS400 t=4. 5 ；		
					製作加工	0. 002	t
					□-STKR400 75×75×3. 2 ；		
					製作加工	0. 14	t
					L-SS400 65×65×6 ；		
工場塗装工		式	1	17, 280	前処理	6	m2
					ジンクリッチプライマー；		
製作費		式	1	102, 168	製作直接労務費	1	式
間接労務費		式	1	40, 559			
工場純工事費		式	1	178, 868			
工場管理費		式	1	51, 998			
(工場製作原価)		式	1	230, 866			
橋梁保全工事		式	1	32, 331, 868			
工場製品輸送工		式	1	2, 814			
輸送工		式	1	2, 814	輸送	0. 14	t
舗装工		式	1	910, 023			

積算内訳書

工事名	令和8年度内海横断歩道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋面防水工	式	1	447,220	橋面防水	23	m2
				塗膜防水；		
				止水シート	30	m
薄層カー舗装工	式	1	409,913	シリコン系シート；		
				既設舗装剥ぎ取り	23	m2
				薄層カー舗装	23	m2
ブロック舗装工	式	1	52,890	滑り止め補修	3	m
鋼桁工	式	1	948,614			
鋼桁補強工	式	1	948,614	FRP補修工	0.2	m2
				(区分A)		
				紫外線硬化FRPシート；		
				FRP補修工	0.1	m2
				(区分B)		
				紫外線硬化FRPシート；		
				欠損部鋼板補修	0.05	m2
				伸縮目地止水対策	9	m
				D=20mm 合成ゴム発泡体；		
				芯出し調整	4	m2
				鋼桁孔明	48	本
				補強部材取付	16	部材
				1部材当りの平均質量W≦20kg；		
橋梁付属物工	式	1	893,732	高力ボルト本締	48	本
				HTB F10T M20×50；		
				ガス切断切削仕上工	1	m
排水施設工	式	1	893,732	(高欄補修)		
				現場溶接	0.8	m
				(高欄補修)		
排水施設工	式	1	893,732	排水桝	1	箇所
				排水桝B 20kg/個未満；		
				排水管	8	m

積算内訳書

工事名	令和8年度内海横断歩道橋外補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					鋼管；		
現場塗装工		式	1	21, 536, 054			
橋梁塗装工		式	1	21, 465, 326	素地調整 420 m2 （一般部） 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用) 4回； 下塗 420 m2 （一般部） 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁｬﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回； 下塗 420 m2 （一般部） 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘﾐｰﾙ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回； 中塗 420 m2 （一般部） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 420 m2 （一般部） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回； 素地調整 1 m2 （ﾌｯｸ部） 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)； 下地処理 1 m2 （ﾌｯｸ部） EARTHCOAT防錆前処理剤； 下塗(1層目) 1 m2 （ﾌｯｸ部） EARTHCOAT防錆塗料； 下塗(2層目) 1 m2 （ﾌｯｸ部） EARTHCOAT防錆塗料；		

積算内訳書

工事名	令和８年度内海横断歩道橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中塗部分塗装 (フック部) EARTHCOAT はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	1 m2
				上塗部分塗装 (フック部) EARTHCOAT はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	1 m2
				塗膜殻運搬処分 鉛含有廃棄物 焼却処分；	2 t
				養生シート	710 m2
張紙防止塗装工	式	1	70,728	張紙防止塗装 特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー；	14 m2
構造物撤去工	式	1	126,338		
構造物取壊し工	式	1	125,567	既設排水桝撤去 排水桝20kg/個を超え100/個kg以下；	1 箇所
				既設排水管撤去 鋼管；	7 m
運搬処理工	式	1	771	現場発生品運搬 排水樋、排水管；	1 式
応急処理工	式	1	103,088		
応急処理作業工	式	1	103,088	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	7,811,205		
橋梁足場工	式	1	5,429,109	足場 吊足場；	1 式
				防護 (朝顔)	1 式
				防護 (板張防護)	1 式
				防護 (シート張)	1 式
				足場単管足場	1 式

積算内訳書

工事名	令和８年度内海横断歩道橋外補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				安全ネット不要；			
				防護	1	式	
				(板張防護)			
				防護	1	式	
				(シート張)			
塗膜粉塵除去工	式	1	1,430,096	塗膜粉塵除去施設	1	式	
				負圧集塵装置	1	式	
				塗膜粉塵対策専用掃除機	1	式	
交通管理工	式	1	952,000	交通誘導警備員	8	人日	
				(A)			
				交通誘導警備員	56	人日	
				(B)			
直接工事費	式	1	32,331,868				
共通仮設費	式	1	8,778,207				
共通仮設費	式	1	1,986,207				
安全費	式	1	1,609,977	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式	
技術管理費	式	1	65,230	道路施設基本データ作成費用	1	式	
				全国道路施設点検データベース登録費	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	311,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	6,792,000				
純工事費	式	1	41,110,075				
現場管理費	式	1	22,937,000				
(現場原価)	式	1	64,047,075				
工事原価	式	1	87,818,786				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度内海横断歩道橋外補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
橋梁保全工事	式	1	7,010,490				
鋼桁工	式	1	148,680				
鋼桁補強工	式	1	148,680	FRP補修工（区分A） 紫外線硬化FRPシート；	0.3	m2	
橋梁付属物工	式	1	195,774				
排水施設工	式	1	195,774	取付金具再設置 鋼管；	4	箇所	
橋梁補修工	式	1	496,901				
断面修復工	式	1	496,901	左官工法 0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有； コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） 殻処分 コンクリート殻（無筋）；	1 0.008 0.008	構造物 m3 m3	
現場塗装工	式	1	3,480,691				
橋梁塗装工	式	1	3,435,890	素地調整 2種ケレン（動力工具と手工具の併用）； 下地処理 EARTHCOAT防錆前処理剤； 下塗（1層目） EARTHCOAT防錆塗料； 下塗（2層目） EARTHCOAT防錆塗料； 中塗 EARTHCOAT はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 EARTHCOAT はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； 養生シート	1 1 1 1 1 1 400	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度内海横断歩道橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁塗装工	式	1	44,801	塗膜殻運搬処分 鉛含有鉛廃棄物；	0.002 t
構造物撤去工	式	1	228		
運搬処理工	式	1	228	現場発生品運搬 鋼材；	1 式
応急処理工	式	1	103,088		
応急処理作業工	式	1	103,088	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	2,585,128		
橋梁足場工	式	1	707,160	足場 吊足場； 防護 防護 (シート張)	1 式 1 式 1 式
塗膜粉塵除去工	式	1	1,407,268	塗膜粉塵除去施設 負圧集塵装置 塗膜粉塵対策専用掃除機	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	470,700	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)	3 人日 18 人日
直接工事費	式	1	7,010,490		
共通仮設費	式	1	3,675,727		
共通仮設費	式	1	1,138,727		
安全費	式	1	1,043,727	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	1,000	全国道路施設点検データベース登録費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度内海横断歩道橋外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	2,376,628		
道路付属施設工		式	1	2,082,044		
作業土工	式	1	128,631	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
残土処理工	式	1	10,473	積込(ルース)	1	式
				土砂 小規模(標準)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
支柱基礎工	式	1	1,942,940	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				遠隔式交通遮断装置操作盤基礎	1	箇所
				800×800×1000；		
				遠隔式交通遮断装置基礎	1	箇所
				1000×1000×1200；		
				操作基盤基礎	1	箇所
				(補助表示板基礎)		
1200×1200×1000；						
道路情報表示装置基礎	1	箇所				
抵抗板付鋼製杭基礎 H-350 L=4500 □1000×40						
0；						
基礎掘削及びびす [°] イラダ [°] 外立込	1	箇所				
CCTV基礎 700φ3.0m以下；						
構造物撤去工	式	1	64,096			
構造物取壊し工	式	1	55,050	舗装版破碎	30	m2
運搬処理工	式	1	9,046	小規模；		
				殻運搬	1	m3
				アスファルト殻；		
殻処分				殻処分	1	m3
				(歩道部)		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度内海横断歩道橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
応急処理工	式	1	103,088	
応急処理事業工	式	1	103,088	応急処理事業 1 式
仮設工	式	1	127,400	
交通管理工	式	1	127,400	交通誘導警備員 7 人日 (A)
直接工事費	式	1	2,376,628	
共通仮設費	式	1	688,000	
共通仮設費	式	1	39,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	39,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	649,000	
純工事費	式	1	3,064,628	
現場管理費	式	1	2,018,000	
工事原価	式	1	5,082,628	