積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度宮崎地区道路維持補修工事
工事地名	宮崎維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　宮崎河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　164日間　　自　令和 8年10月19日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度宮崎地区道路維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	79,063,636			
舗装工	式	1	25,681,250			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	23,158,250	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)；	5,000	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻；	250	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	250	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	2,523,000	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 W=100cm；	1,000	m
区画線工	式	1	526,800			
区画線工	式	1	526,800	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,000	m
根固め工	式	1	30,666,530			
瀬替え工	式	1	3,850,650	瀬替え工	1	式
置換工	式	1	5,555,760	置換 単粒度砕石5号；	300	m3
				置換 割栗石 50-150mm；	150	m3
				置換 割栗石 50-150mm；	150	m3
				置換 玉石（現場流用材）；	300	m3
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	21,260,120	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 4t型 標準ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 4.195ｔ ；	185	個
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	185	個

積算内訳書

工事名	令和８年度宮崎地区道路維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 4.195ｔ ﾌﾞﾛｯｸ 購入無 連結金具 並ｼｬｯｸﾙφ16；		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 4.195ｔ ；	185	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 2個 15.0km 以下；	185	個
				吸出し防止材 不織布 10mm；	710	m2
構造物撤去工	式	1	68,670			
構造物取壊し工	式	1	68,670	袋詰玉石撤去	1	式
応急処理工	式	1	1,288,600			
応急処理作業工	式	1	1,288,600	軽作業	1	式
仮設工	式	1	20,831,786			
工事用道路工	式	1	12,750,982	敷鉄板 22×1,219×2,438(mm) 設置･撤去；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去；	1	式
				大型土のう （設置） 1t土のう 丸型φ110cm×108cm；	1	式
				大型土のう （撤去） 1t土のう 丸型φ110cm×108cm；	1	式
				遮水ｼｰﾄ張	927	m2
仮水路工	式	1	4,171,970	暗渠排水管	1	式
汚濁防止工	式	1	622,960	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度宮崎地区道路維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	112,874	現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管φ500；	1	式
交通管理工	式	1	1,820,000	交通誘導警備員A	100	人日
交通管理工	式	1	1,353,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	10 50	人日 人日
直接工事費	式	1	79,063,636			
共通仮設費	式	1	11,942,102			
共通仮設費	式	1	3,309,102			
運搬費	式	1	2,551,882	建設機械運搬費 仮設材運搬費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	110,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	647,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,633,000			
純工事費	式	1	91,005,738			
現場管理費	式	1	36,174,000			
工事原価	式	1	127,179,738			
一般管理費等	式	1	22,660,262			
工事価格	式	1	149,840,000			