

## 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度 天下地区水路（その2）工事
工事地名	宮崎県延岡市天下町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	259日間 自 令和 8年 4月11日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要	

## 積算内訳書

工事名	令和8年度 天下地区水路（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	36,985,234	
水路工	式	1	33,593,341	
作業土工	式	1	3,822,198	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式
残土処理工	式	1	184,126	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
用水路工	式	1	29,587,017	プレキャストボックス 92 m (標準)L=2.0m 内幅 1.2m 内高 1.5m 縦締有り； プレキャストボックス 5 m (短尺斜切)L=1.5m以上 内幅 1.2m 内高 1.5m 縦締有り； プレキャストボックス 1 m (短尺斜切)L=1.0m以上 内幅 1.2m 内高 1.5m 縦締有り；
付帯道路工	式	1	181,032	
アスファルト舗装工	式	1	181,032	路盤工 46 m2 (歩道部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm； 表層(歩道部) 54 m2

## 積算内訳書

工事名	令和8年度 天下地区水路（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；
構造物撤去工	式	1	53,712	
構造物取壊し工	式	1	35,073	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；
運搬処理工	式	1	18,639	殻運搬 (掘削歩道部) アスファルト殻； 殻処分 (掘削歩道部) アスファルト殻；
仮設工	式	1	3,157,149	
土留・仮締切工	式	1	3,069,009	建込簡易土留
交通管理工	式	1	88,140	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	36,985,234	
共通仮設費	式	1	5,746,640	
共通仮設費	式	1	876,640	
運搬費	式	1	433,640	仮設材運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	443,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,870,000	
純工事費	式	1	42,731,874	

