

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 古川樋門外機械設備修繕工事
工事地名	宮崎県延岡市古川町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	水門設備 (小形水門)
3) 工 期	278日間 自 令和 8年 6月11日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和8年度 古川樋門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	3,285,000	
小形水門製作	式	1	3,285,000	
水門設備	式	1	3,285,000	扉体整備 材料費 古川樋門・自然排水 2 門分 扉体整備 材料費 古川樋門・吐出 1 門分
純製作費	式	1	3,285,000	
製作原価	式	1	3,285,000	
据付工	式	1	6,367,500	
小形水門輸送工	式	1	70,000	
輸送工	式	1	70,000	輸送費 古川樋門 1 式
小形水門設備据付	式	1	6,179,980	
小形水門据付工	式	1	6,179,980	扉体整備 古川樋門・自然排水 1 式 扉体整備 古川樋門・吐出 1 式 開閉装置整備 古川樋門・自然排水 1 式 開閉装置整備 古川樋門・吐出 1 式 直接経費 古川樋門 1 式 足場工 古川樋門 1 式
仮設工	式	1	117,520	

積算内訳書

工事名		令和8年度 古川樋門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	117,520	交通誘導警備員 古川樋門 1 式	
共通仮設費	式	1	1,134,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,134,000		
純工事費	式	1	7,501,500		
現場管理費	式	1	1,618,000		
据付間接費	式	1	4,351,000		
据付工事原価	式	1	13,470,500		
設計技術費	式	1	764,000		
工事原価	式	1	38,890,392		
一般管理費等	式	1	8,239,608		
工事価格	式	1	47,130,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度 古川樋門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	5,220,000	
小形水門製作	式	1	5,220,000	
水門設備	式	1	734,000	扉体整備 川島樋門・RG 2 門分
水門設備	式	1	486,000	扉体整備 川島排水樋管・RG 1 門分 扉体整備 川島排水樋管・FG 1 門分
操作制御設備	式	1	4,000,000	機側操作盤 川島樋門・RG 1 面 各種 屋内閉鎖自立型 2 門用（モータ容量0.75kwまで）；
純製作費	式	1	5,220,000	
製作原価	式	1	5,220,000	
据付工	式	1	5,590,102	
小形水門輸送工	式	1	84,000	
輸送工	式	1	66,000	輸送費 川島樋門 1 式
輸送工	式	1	18,000	輸送費 川島排水樋管 1 式
小形水門設備据付	式	1	5,506,102	
小形水門据付工	式	1	3,853,356	扉体整備 川島樋門・RG 1 式 操作制御設備 川島樋門・RG 1 式 開閉装置整備 川島樋門・RG 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 古川樋門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				直接経費 川島樋門 1 式
				足場工 川島樋門 1 式
小形水門据付工	式	1	1,652,746	扉体整備 川島排水樋管・RG 1 式
				開閉装置整備 川島排水樋管・RG 1
				扉体整備 川島排水樋管・FG 1 式
				直接経費 川島排水樋管 1 式
				足場工 川島排水樋管 1 式
共通仮設費	式	1	1,017,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,017,000	
純工事費	式	1	6,607,102	
現場管理費	式	1	1,434,000	
据付間接費	式	1	4,235,000	
据付工事原価	式	1	12,276,102	
工事原価	式	1	17,496,102	

積算内訳書

工事名	令和8年度 古川樋門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	2,970,000	
小形水門製作	式	1	2,970,000	
操作制御設備	式	1	2,970,000	機側操作盤 1 面 二ツ島第一樋管・RG 各種 屋内閉鎖自立型 1 門用（モータ容量0.75kwまで）；
純製作費	式	1	2,970,000	
製作原価	式	1	2,970,000	
据付工	式	1	516,790	
小形水門輸送工	式	1	66,000	
輸送工	式	1	66,000	輸送費 1 式 二ツ島第一樋管
小形水門設備据付	式	1	450,790	
小形水門据付工	式	1	450,790	開閉装置整備 1 式 二ツ島第一樋管・RG 操作制御設備 1 式 二ツ島第一樋管・RG 直接経費 1 式 二ツ島第一樋管
共通仮設費	式	1	104,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	104,000	
純工事費	式	1	620,790	
現場管理費	式	1	139,000	

