

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川天辰第二地区道路付替外その1工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	269日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	川内川天辰第二地区道路付替外その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	19,829,223	
河川土工	式	1	13,521,949	
掘削工(ICT)	式	1	3,288,746	掘削(ICT) 6,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満; 土砂等運搬 2,180 m3 土砂(シラス);
法面整形工(ICT)	式	1	994,993	法面整形(切土部)(ICT) 1,070 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土;
残土処理工	式	1	9,238,210	整地 4,300 m3 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 3,790 m3 土砂(シラス); 土砂等運搬 520 m3 土砂(シラス);
法覆護岸工	式	1	813,735	
植生工	式	1	813,735	人工張芝 1,070 m2 ワラ付 幅100cm;
構造物撤去工	式	1	5,159,539	
構造物取壊し工	式	1	3,478,114	コンクリート構造物取壊し 215 m3 無筋構造物 機械施工; 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 18 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 鋼矢板引抜き 270 枚 II型 引抜長 7.4m ;
運搬処理工	式	1	1,681,425	殻運搬 215 m3 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 0.9 m3

積算内訳書

工事名	川内川天辰第二地区道路付替外その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 215 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.9 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 103.68 t 鋼矢板；
仮設工	式	1	334,000	
交通管理工	式	1	334,000	交通誘導警備員 1 式
道路改良	式	1	78,758,929	
道路土工	式	1	3,978,455	
掘削工(ICT)	式	1	243,810	掘削(ICT) 630 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
路床盛土工	式	1	2,471,600	路床盛土 330 m3 2.5m未満； 路床盛土 460 m3 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	713,880	路床盛土(ICT) 1,800 m3
法面整形工(ICT)	式	1	549,165	法面整形(切土部)(ICT) 50 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 860 m2 法面締固め無し；
法面工	式	1	692,055	
植生工	式	1	692,055	人工張芝 910 m2 ワ付 幅100cm；
擁壁工	式	1	3,497,947	

積算内訳書

工事名	川内川天辰第二地区道路付替外その1工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	157,267	床掘り 土砂；	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,340,680	埋戻し 重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	1	式
舗装工	式	1	25,247,637		42	m3
アスファルト舗装工	式	1	25,247,637	下層路盤(車道・路肩部) シラス 仕上り厚 400mm；	2,410	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm；	2,410	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm；	274	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm；	922	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	2,410	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,410	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,410	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	274	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	967	m2
				；		
排水構造物工	式	1	33,512,528			
作業土工	式	1	381,267	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				土材料 砂；	1	式

積算内訳書

工事名	川内川天辰第二地区道路付替外その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	30,354,026	L形側溝 (PL1型) 幅 77.5 c m 高さ 15 c m 18-8-25(高炉) ; L形側溝 (PL2型) 幅 87 c m 高さ 15 c m 18-8-25(高炉) ; 街路型落蓋側溝 300×400×2500(縦断用) ; 街路型落蓋側溝 400×400×2500(縦断用) ; 自由勾配側溝 400×400×2000(縦断用) ; 自由勾配側溝 400×500×2000(縦断用) ; 自由勾配側溝 500×600×2000(縦断用) ; 底版コンクリート (材料のみ) 18-8-25(20)(高炉) ; 側溝蓋 [街路型落蓋側溝] 縦断用(普通蓋) L=500 ; 側溝蓋 [街路型落蓋側溝] 縦断用(集水蓋) L=500 ; 側溝蓋 [自由勾配側溝] 400用 縦断用(普通蓋) L=500 ; 側溝蓋 [自由勾配側溝] 500用 縦断用(普通蓋) L=500 ; 側溝蓋 [自由勾配側溝] 400用 縦断用(集水蓋) L=500 ;
				31 m
				256 m
				280 m
				39 m
				96 m
				126 m
				84 m
				7 m3
				319 枚
				64 枚
				178 枚
				67 枚
				44 枚

積算内訳書

工事名	川内川天辰第二地区道路付替外その1工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 [自由勾配側溝] 500用 縦断用(集水蓋) L=500 ;	17 枚
管渠工	式	1	905,745	暗渠排水管 据付 直管 50~150mm VP φ 150 ; 横断暗渠 400×400 L=2000 ; 横断暗渠 500×500 L=2000 ;	141 m 4 m 4 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,871,490	現場打ち集水桝 現場打材 700×700×750 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 現場打材 700×700×750 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 現場打材 600×600×650 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; プレキャスト街渠桝 350×400×550 ; 蓋 700×700(鋼製蓋 細目T-25) ボルト固定 メッキ仕上 げ ; 蓋 600×600(鋼製蓋 細目T-25) ボルト固定 メッキ仕上 げ ; 蓋 プレキャスト蓋(街路型) 755×1000(グレーチング含む) ;	1 箇所 1 箇所 2 箇所 29 箇所 2 枚 2 枚 29 枚
縁石工	式	1	10,212,560		
縁石工	式	1	10,212,560	歩車道境界ブロック (A型) 標準部(両面R) B種 L=2000 ;	281 m

積算内訳書

工事名	川内川天辰第二地区道路付替外その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩車道境界ブロック (B型) 摺付部(両面R) B種 L=1000 ; 歩車道境界ブロック (C型) 歩道乗入部 ハリアフリー型 L=600 ; 歩車道境界ブロック (E型) 標準部(両面R) B種 L=2000 ; 歩車道境界ブロック (E型) 標準部(両面R 水抜き) B種 L=1000 ; 歩車道境界ブロック (F型) 摺付部(両面R) B種 L=1000 ; 歩車道境界ブロック (H型) 車道乗入部 B種 L=600 ; 地先境界ブロック C種(150×150×600) ;
		4		m
		31		m
		166		m
		41		m
		2		m
		14		m
		319		m
区画線工	式	1	462,155	
区画線工	式	1	462,155	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
		760		m
		140		m
		55		m
		28		m

積算内訳書

工事名	川内川天辰第二地区道路付替外その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	353,992	
防護柵撤去工	式	1	60,720	防護柵撤去(ガードレール) 44 m
構造物取壊し工	式	1	78,565	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 1 式 舗装版破碎 290 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；
運搬処理工	式	1	214,707	殻運搬 29 m3 アスファルト殻； 殻処分 29 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 0.7 t ガードレール；
仮設工	式	1	801,600	
交通管理工	式	1	801,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	98,588,152	
共通仮設費	式	1	15,805,000	
共通仮設費	式	1	3,285,000	
運搬費	式	1	1,366,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	773,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,520,000	
純工事費	式	1	114,393,152	

