

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川天辰地区掘削工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	229日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	69,944,000	
河川土工	式	1	46,212,123	
掘削工(ICT)	式	1	6,448,080	掘削(ICT) 20,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
盛土工	式	1	315,328	路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m以上4.0m未満；
盛土工(ICT)	式	1	73,656	路体(築堤)盛土(ICT) 270 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,101,839	法面整形(切土部)(ICT) 2,210 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 80 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	37,273,220	整地 19,400 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 19,400 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	4,190,700	
植生工	式	1	4,190,700	張芝 2,290 m2 張芝工 500m2以上；
付帯道路工	式	1	627,046	
アスファルト舗装工	式	1	430,150	表層(車道・路肩部) 175 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
縁石工	式	1	196,896	法先ブロック(1基積) 32 m 間知ブロック 控え35cm；
構造物撤去工	式	1	16,673,444	

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰地区掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	1,488,177	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
構造物取壊し工	式	1	9,763,096	コンクリート構造物取壊し	710 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版破碎	990 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
				舗装版破碎	100 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m ；	
				鋼矢板引抜き	642 枚
				II型 引抜長 6m ；	
運搬処理工	式	1	5,422,171	殻運搬	50 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬	710 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	16 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	50 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	726 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				現場発生品運搬	246.53 t
				鋼矢板；	
仮設工	式	1	2,240,687		
防塵対策工	式	1	370,287	夕沓洗浄池	1 式
交通管理工	式	1	1,870,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	69,944,000		
共通仮設費	式	1	10,448,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川天辰地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,840,000	
運搬費	式	1	1,366,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,328,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,608,000	
純工事費	式	1	80,392,000	
現場管理費	式	1	23,584,000	
工事原価	式	1	103,976,000	
一般管理費等	式	1	18,994,000	
工事価格	式	1	122,970,000	