この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年10月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 8月
２）	事務所名	大隅河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2689710008	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	116日間　　自　　令和 8年12月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　　至　　令和 9年 3月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鹿児島県	２２）	処 分 費 等	156,420
１０）	地　　区	鹿屋	２３）	公 告 日	令和 8年 7月21日
１１）	河川・路線	肝属川水系　串良川	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川改修費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 ［岡崎地区］		式	1		20,497,550			
河川土工		式	1		8,362,213			
掘削工(ICT)		式	1		1,384,068			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,300	446.7	580,710			単-1号
土砂等運搬 （仮置土）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	490		803,358			内-1号
盛土工		式	1		3,085,839			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	380	5,969	2,268,220			単-2号
土砂等運搬 （流用土）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	430		705,831			内-2号
積込(ﾙｰｽﾞ) （流用土）	土砂 土量50,000m3未満	m3	430		111,788			内-3号
盛土工(ICT)		式	1		126,568			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	50	271.9	13,595			単-3号
土砂等運搬 （流用土）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60		97,527			内-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) （流用土）	土砂　土量50,000m3未満	m3	60		15,446			内-5号
法面整形工(ICT)		式	1		2,328,258			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	1,770	927	1,640,790			単-4号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,180	582.6	687,468			単-5号
残土処理工		式	1		1,437,480			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	800		116,733			内-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	800		1,320,747			内-7号
法覆護岸工		式	1		7,686,000			
植生工		式	1		7,686,000			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	4,200	1,830	7,686,000			単-6号
付帯道路工		式	1		1,350,500			
舗装準備工		式	1		188,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材有り　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 34mm以上40mm未満	m2	500	376	188,000			単-7号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,162,500			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	500	2,325	1,162,500			単-8号
構造物撤去工		式	1		2,514,337			
構造物取壊し工		式	1		179,212			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	130		102,157			内-8号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	330	233.5	77,055			単-9号
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去工		式	1		2,198,700			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	根固ﾌﾞﾛｯｸ 積込み･荷卸 2.0t/個	個	300		1,296,000			内-9号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 12.5km以下	個	300		902,700			内-10号
運搬処理工		式	1		136,425			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	4,265	72,505			単-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	3,760	63,920			単-11号
仮設工		式	1		584,500			
交通管理工		式	1		584,500			
交通誘導警備員		人日	35		584,500			内-11号
直接工事費		式	1		20,497,550			
共通仮設費		式	1		3,421,350			
共通仮設費		式	1		1,384,350			
技術管理費		式	1		1,164,350			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-12号
ICT活用効果等調査費		式	1		18,350			内-13号
現場環境改善費（率計上）		式	1		220,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,037,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		23,918,900			
現場管理費		式	1		8,187,000			
工事原価		式	1		63,818,546			
一般管理費等		式	1		11,871,454			
工事価格		式	1		75,690,000			
消費税相当額		式	1		7,569,000			
工事費計		式	1		83,259,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 ［大坪地区］		式	1		20,711,646			
付帯道路工		式	1		2,615,220			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,615,220			
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	501	1,769	886,269			単-1号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	501	3,451	1,728,951			単-2号
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		15,695,897			
作業土工		式	1		4,020,526			
掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	押土無 障害無	m3	320		810,648			内-1号
床掘り	土砂	m3	6		1,965			内-2号
埋戻し (光ｹｰﾌﾞﾙ配管)		m3	320		2,653,256			内-3号
埋戻し		m3	4		13,124			内-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	3		1,489			内-5号
積込(ﾙｰｽﾞ) （流用土）	土砂 土量50,000m3未満	m3	170		44,244			内-6号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	160		23,522			内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	160		183,057			内-8号
土砂等運搬 （仮置土）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	160		185,331			内-9号
土砂等運搬 （仮置土）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6		4,958			内-10号
土砂等運搬 （流用土）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	170		98,932			内-11号
配管工		式	1		10,511,371			
光ｹｰﾌﾞﾙ配線 （埋設部）（支給品）	4心ﾃｰﾌﾟ SZ型 SM100C	m	1,899	380.8	723,139			単-3号
支給品運搬	光ｹｰﾌﾞﾙ SM100c	t	0.3		4,422			内-12号
配管設置 （埋設部）	HIVE管 管径54ｍｍ 3条	m	879	10,660	9,370,140			単-4号
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		箇所	2	81,240	162,480			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ試験用等心線接続		組	3		37,250			内-13号
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験		方向	2	59,580	119,160			単-6号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験		対向	1	94,780	94,780			単-7号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,164,000			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	内寸600×600×600 鉄蓋φ600 T-25 ｼﾘﾝﾀﾞｰ鍵対応型	箇所	4	291,000	1,164,000			単-8号
構造物撤去工		式	1		2,233,529			
構造物取壊し工		式	1		1,946,929			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	1,250		962,429			内-14号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	500	1,969	984,500			単-9号
運搬処理工		式	1		286,600			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	7,764	194,100			単-10号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	3,700	92,500			単-11号

設計内訳書

工事名	Ｒ８串良川岡崎地区堤防浸透対策外工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		167,000			
交通管理工		式	1		167,000			
交通誘導警備員		人日	10		167,000			内-15号
直接工事費		式	1		20,711,646			
共通仮設費		式	1		2,458,000			
共通仮設費		式	1		240,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		240,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,218,000			
純工事費		式	1		23,169,646			
現場管理費		式	1		8,543,000			
工事原価		式	1		31,712,646			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

490m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　1号内訳書　　（仮置土）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	486	1,653	803,358			CB210110
合　計					803,358			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

430m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　2号内訳書　　（流用土）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	427	1,653	705,831			CB210110
合　計					705,831			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

430m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　3号内訳書　　(流用土)

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	427	261.8	111,788			CB210020
合　計					111,788			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　4号内訳書　　（流用土）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	59	1,653	97,527			CB210110
合　計					97,527			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

60m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　5号内訳書　　(流用土)

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	59	261.8	15,446			CB210020
合　計					15,446			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

800m3当たり内訳書

整地

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	m３	799	146.1	116,733			CB210610
合　計					116,733			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

800m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	799	1,653	1,320,747			CB210110
合　計					1,320,747			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

130m当たり内訳書

舗装版切断

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	133	768.1	102,157			CB430510
合　計					102,157			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

300個当たり内訳書

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	300	2,233	669,900			CB310180
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	300	2,087	626,100			CB310190
合　計					1,296,000			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

300個当たり内訳書

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 12.5km以下	個	300	3,009	902,700			CB310040
合　計					902,700			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

35人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	35	16,700	584,500			WB010212 単－　14号
合　計					584,500			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　15号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　16号
合　計					1,146,000			

［鹿児島県鹿屋市串良町有里地先外　］

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第　13号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費	［技術員 0.5人］	工事	1	18,350	18,350			WYB00009 単－　17号
合　計					18,350			

320m3当たり内訳書

掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（光ケーブル配管工）	全ての費用	m３	324	2,502	810,648			CB322710
合　計					810,648			

6m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	6	327.6	1,965			CB210030
合　計					1,965			

320m3当たり内訳書

埋戻し
第　3号内訳書　　（光ｹｰﾌﾞﾙ配管）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり　土砂 有り	m３	148	6,926	1,025,048			CB210410
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用	m３	177	3,739	661,803			CB322720
敷砂、保護砂（材料費）	荒目 砂(ほぐし)	m３	212	3,750	795,000			WYB00004 単ー　12号
埋設表示シート（材料費）	幅150(㎜)2倍 水抜穴：無	m	879	195	171,405			CB322722
合　計					2,653,256			

4m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	4	3,281	13,124			CB210410
合　計					13,124			

3m2当たり内訳書

基面整正

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	3.4	438	1,489			CB210080
合　計					1,489			

170m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　6号内訳書　　(流用土)

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	169	261.8	44,244			CB210020
合　計					44,244			

160m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	m 3	161	146.1	23,522			CB210610
合　計					23,522			

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	161	1,137	183,057			CB210110
合　計					183,057			

160m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　9号内訳書　　（仮置土）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	163	1,137	185,331			CB210110
合　計					185,331			

6m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　10号内訳書　　（仮置土）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	6	826.4	4,958			CB210110
合　計					4,958			

170m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　11号内訳書　　（流用土）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	169	585.4	98,932			CB210110
合　計					98,932			

0.3t当たり内訳書

支給品運搬

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0.34	2,239	761			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.34	10,770	3,661			CB010420
合　計					4,422			

3組当たり内訳書

光ｹｰﾌﾞﾙ試験用等心線接続

第　13号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル試験用等心線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)当り	組	2.5	14,900	37,250			WE121100 単ー　19号
合　計					37,250			

1,250m当たり内訳書

舗装版切断

第　14号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1,253	768.1	962,429			CB430510
合　計					962,429			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　15号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	10	16,700	167,000			WB010212 単ー　24号
合　計					167,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	446.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	446.7	446.7	CB210120
計					446.7	
単価					446.7	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,969	5,969	CB210510
計					5,969	
単価					5,969	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	271.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	271.9	271.9	CB210570
計					271.9	
単価					271.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	927	927	CB220070
計					927	
単価					927	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	582.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	582.6	582.6	CB220070
計					582.6	
単価					582.6	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,830	1,830	WB810870 単－　12号
計					1,830	
単価					1,830	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	不陸整正	補足材有り　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 34mm以上40mm未満	単位	m2	数量	1	単価	376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り　34mm以上40mm未満　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用	ｍ２	1	376	376	CB410010
計					376	
単価					376	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚　50ｍｍ　3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超　50mm　再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	ｍ２	1	2,325	2,325	CB410260
計					2,325	
単価					2,325	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	233.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	233.5	233.5	CB430310
計					233.5	
単価					233.5	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,265	4,265	CB227010
計					4,265	
単価					4,265	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,760	3,760	WB020051 単－　13号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,830	1,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,830	
単価					1,830	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化施設受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　［横山砕石（有）　笠之原木くずｾﾝﾀｰ］	ｍ３	100	3,760	376,000	
計					376,000	
単価					3,760	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,700	16,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,700	
単価					16,700	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ＩＣＴ活用効果等調査費	［技術員 0.5人］	単位	工事	数量	1	単価	18,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5	36,700	18,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,350	
単価					18,350	円／工事

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,769	1,769	CB410031
計					1,769	
単価					1,769	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,451	3,451	CB410260
計					3,451	
単価					3,451	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	光ｹｰﾌﾞﾙ配線（埋設部）（支給品）	4心ﾃｰﾌﾟ SZ型 SM100C	単位	m	数量	1	単価	380.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	380.8	380.8	WE120010 単－ 13号
光ケーブル配線（材料費）（支給品）	4心ﾃｰﾌﾟ SZ型 SM100C	m	1	0	0	WYB00003 単－ 14号
計					380.8	
単価					380.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	配管設置（埋設部）	HIVE管 管径54ｍｍ 3条	単位	m	数量	1	単価	10,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 54mm以下 新設	m	3	2,720	8,160	WE112000 単－ 15号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（材料費）	HIVE 54mm	m	3	772	2,316	WYB00007 単－ 16号
呼び線（リード線）（材料費）	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV1.6m	m	3	59	177	WYB00008 単－ 17号
計					10,653	
単価					10,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続		単位	箇所	数量	1	単価	81,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	25ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	81,240	81,240	WE121001 単－　18号
計					81,240	
単価					81,240	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験		単位	方向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	100心以下	方向	1	59,580	59,580	WE121201 単－　20号
計					59,580	
単価					59,580	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験		単位	対向	数量	1	単価	94,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	100心以下	対向	1	94,780	94,780	WE121202 単－　21号
計					94,780	
単価					94,780	円／対向

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	内寸600×600×600 鉄蓋φ600 T-25 ｼﾘﾝﾀﾞｰ鍵対応型	単位	箇所	数量	1	単価	291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	各種 全ての費用	個	1	36,000	36,000	CB322810
ハンドホール（材料費）	内寸600×600×600（鉄蓋T-25含む）ｼﾘﾝﾀﾞｰ鍵対応型	組	1	255,000	255,000	WYB00005 単－　22号
計					291,000	
単価					291,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,969	1,969	CB210720
計					1,969	
単価					1,969	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,764	7,764	CB227010
計					7,764	
単価					7,764	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,700	3,700	WB020051 単－　23号
計					3,700	
単価					3,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	敷砂、保護砂（材料費）	荒目 砂(ほぐし)	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1	3,750	3,750	
計					3,750	
単価					3,750	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	光ケーブル配線	地中管内配線 18㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	380.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	27,200	38,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,080	
単価					380.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	光ケーブル配線（材料費）（支給品）	4心ﾃｰﾌﾟ SZ型 SM100C	単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 100C	m	1	1,090	0	支給品
計					0	
単価					0	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	硬質ビニル管敷設	地中 54mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	27,200	272,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					272,000	
単価					2,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（材料費）	HIVE 54mm	単位	m	数量	1	単価	772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　５４ｍｍ	m	1	772.5	772	
計					772	
単価					772	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	呼び線（リード線）（材料費）	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV1.6m	単位	m	数量	1	単価	59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１．６ｍｍ	m	1	59.9	59	
計					59	
単価					59	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	光ケーブル直線接続	25ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	81,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.2	40,500	48,600	
電気通信技術員		人	1.2	27,200	32,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,240	
単価					81,240	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	光ケーブル試験用等心線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)当り	単位	組	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.22	40,500	8,910	
電気通信技術員		人	0.22	27,200	5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,900	
単価					14,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	光ケーブル伝送損失試験	100心以下	単位	方向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.88	40,500	35,640	
電気通信技術員		人	0.88	27,200	23,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					59,580	
単価					59,580	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	光ケーブル接続損失試験	100心以下	単位	対向	数量	1	単価	94,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.4	40,500	56,700	
電気通信技術員		人	1.4	27,200	38,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,780	
単価					94,780	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ハンドホール（材料費）	内寸600×600×600（鉄蓋T-25含む）ｼﾘﾝﾀﾞｰ鍵対応型	単位	組	数量	1	単価	255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	255,000	255,000	WB020019 単－　25号
計					255,000	
単価					255,000	円／組

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化施設受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　［蛭子産業（株）］	ｍ３	100	3,700	370,000	
計					370,000	
単価					3,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,700	16,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,700	
単価					16,700	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	内寸600×600×600（鉄蓋T-25含む）ｼﾘﾝﾀﾞｰ鍵対応型	組	1	255,000	255,000	
計					255,000	
単価					255,000	円／組