積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８桜島管内除石管理外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　大隅河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　砂防・地すべり等工事
３）　工　　期　　105日間　　自　　令和 8年10月17日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８桜島管内除石管理外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
流路	式	1	47,545,320			
砂防土工	式	1	41,689,840			
掘削工	式	1	2,902,000	除石 （無人化施工）	5,000	m3
掘削工(ICT)	式	1	1,913,380	除石(掘削積込)(ICT) （有人施工）	7,900	m3
残土処理工	式	1	26,747,882	整地 （有人施工） 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 （有人施工） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 （無人化施工） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1	式 式 式
無人化施工設備工	式	1	10,126,578	無人化施工設備 （除石工）	1	式
応急処理工	式	1	155,980			
応急処理作業工	式	1	155,980	普通作業員 平日･昼間； ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3；	10 10	時間 時間
仮設工	式	1	5,699,500			
交通管理工	式	1	1,302,600	交通誘導警備員	78	人日
無人化設備工	式	1	4,396,900	無人化設備	1	式
直接工事費	式	1	47,545,320			

積算内訳書

工事名	Ｒ８桜島管内除石管理外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	11,094,500			
共通仮設費	式	1	6,682,500			
運搬費	式	1	3,662,900	重建設機械分解組立輸送費	2	回
				無線調整費	1	式
				一般機械；		
安全費	式	1	590,100	噴石監視員	22	人日
				仮設避難壕	2	棟
				3m2/棟程度(工事従事者用)；		
				仮設避難壕	1	棟
				3m2/棟程度(噴石監視員用)；		
技術管理費	式	1	1,997,500	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				GPS施工管理費	1	式
				ICT活用効果等調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	432,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,412,000			
純工事費	式	1	58,639,820			
現場管理費	式	1	17,433,000			
工事原価	式	1	113,556,920			
一般管理費等	式	1	19,783,080			
工事価格	式	1	133,340,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８桜島管内除石管理外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
流路	式	1	23,417,200			
砂防土工	式	1	22,726,820			
掘削工(ICT)	式	1	2,493,740	除石(掘削積込)(ICT) (有人施工) 積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) (有人施工) 標準 岩塊･玉石 転石積込；	10,000 1 	m3 式
残土処理工	式	1	20,233,080	整地 (有人施工) 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 (有人施工) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) (有人施工) 標準 軟岩；	1 1 1 	式 式 式
応急処理工	式	1	155,980			
応急処理作業工	式	1	155,980	普通作業員 平日･昼間； ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3；	10 10 	時間 時間
仮設工	式	1	534,400			
交通管理工	式	1	534,400	交通誘導警備員	32	人日
直接工事費	式	1	23,417,200			
共通仮設費	式	1	4,406,900			
共通仮設費	式	1	1,833,900			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８桜島管内除石管理外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
運搬費	式	1	1,588,900	重建設機械分解組立費　1　回 重建設機械分解組立輸送費　2　回
現場環境改善費（率計上）	式	1	245,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,573,000	
純工事費	式	1	27,824,100	
現場管理費	式	1	9,660,000	
工事原価	式	1	37,484,100	