積算内訳書

１．工事名

工事名	鹿児島３号伊勢迫跨道橋上部工工事
工事地名	鹿児島県阿久根市伊勢迫地先

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　ＰＣ橋工事
３）　工　　期　　262日間　　自　　令和 8年11月11日
　　至　　令和 9年 7月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	鹿児島３号伊勢迫跨道橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	119,727,207			
PC橋工	式	1	110,273,917			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工	式	1	46,700,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 σck=50N/mm2 桁長45.9m；	3	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	式	1	12,816,800	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立 3200kN(320t)型(12S15.2B)；	3	本
支承工	式	1	15,384,000	ｺﾞﾑ支承 (A1) 最大反力 1410kN；	3	個
				ｺﾞﾑ支承 (A2) 最大反力 1490kN；	3	個
架設工(架設桁架設)	式	1	26,202,860	桁架設 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁；	3	本
床版･横組工	式	1	9,170,257	鉄筋 SD345 D13；	0.53	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	1.38	t
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間 割増無；	17	m3
				PCｹｰﾌﾞﾙ ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)；	546	m
				緊張 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)；	84	ｹｰﾌﾞﾙ
				異形鉄筋ねじ切り加工 D13 加工長L=30mm；	80	箇所
				ｲﾝｻｰﾄ M12 D19×50；	80	個
				足場 (桁下足場)	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島３号伊勢迫跨道橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				足場 （橋台回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ）	1	式
橋梁付属物工	式	1	7,509,702			
排水装置工	式	1	365,355	排水管 VP-40； ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	17 8	m 本
地覆工	式	1	6,543,127	場所打地覆 （壁高欄） 24-12-25(20)（普通）； 足場 （側部足場）	92 1	m 式
管路工	式	1	601,220	通信管路 通信用ｹｰﾌﾞﾙ保護管(PV) 径 75ｍｍ； 電力通信管路 波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 100ｍｍ； 電力管路 波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 200ｍｍ；	46 46 46	m m m
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工	式	1	1,542,788			
橋梁防護工	式	1	931,488	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護	1	式
昇降用設備工	式	1	611,300	登り桟橋	1	式
仮設工	式	1	400,800			
交通管理工	式	1	400,800	交通誘導警備員	1	式
橋梁下部	式	1	224,379			
橋台工	式	1	190,979			
橋台躯体工	式	1	190,979	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)（高炉）；	1	m3

積算内訳書

工事名	鹿児島３号伊勢迫跨道橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋 SD345 D16～D25； 型枠 一般型枠；	0.23 1	t 式
仮設工	式	1	33,400			
交通管理工	式	1	33,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	119,951,586			
共通仮設費	式	1	12,937,225			
共通仮設費	式	1	2,675,225			
運搬費	式	1	1,996,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	615,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,262,000			
純工事費	式	1	132,888,811			
現場管理費	式	1	32,544,000			
工事原価	式	1	165,432,811			
一般管理費等	式	1	28,517,189			
工事価格	式	1	193,950,000			