

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）
工事地名	阿久根維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿兒島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	61,708,231	
巡視・巡回工	式	1	24,995,269	
道路巡回工	式	1	11,596,411	道路巡回[平日] 339 日 道路巡回員(AM)+巡回運行員(AM)； 道路巡回[平日] 26 日 職員(AM)+巡回運行員(AM)； ハトローカー 29,700 km 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；
道路巡回工	式	1	13,098,930	道路巡回[平日] 157 日 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 52 日 職員+巡回運行員； ハトローカー 33,000 km 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；
道路巡回工	式	1	299,928	道路巡回員[平日・所定労働時間内] 4 h 8:00～17:00； 道路巡回員[平日・所定労働時間外] 4 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 道路巡回員[平日・所定労働時間外・深夜] 4 h 22:00～5:00； 道路巡回員[休日・深夜以外] 10 h 5:00～22:00； 道路巡回員[休日・深夜] 10 h 22:00～5:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間内] 4 h 8:00～17:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間外] 4 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間外・深夜] 4 h 22:00～5:00； 巡回運行員[休日・深夜以外] 10 h 5:00～22:00；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				巡回運行員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 10 h
				ライトバン 100 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無) ;
道路清掃工	式	1	947,150	
路面清掃工	式	1	52,010	路面清掃(路肩部・人力) [昼間] 塵埃量普通 ; 0.5 km 路面清掃(歩道・人力) [昼間] 50 m2 歩道 塵埃量普通 ;
排水施設清掃工	式	1	895,140	側溝清掃(人力) [昼間] 300 m 無蓋 ; 小段部側溝清掃(人力) [昼間] 300 m 堆積土砂量 0.15m3/m未満 ;
除草工	式	1	5,444,976	
道路除草工	式	1	5,444,976	除草(R3 出水市) [昼間] 1,300 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 7.7 k m ; 除草(R3 阿久根市) [昼間] 4,000 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 9.9 k m ; 除草(R3 薩摩川内市) [昼間] 15,100 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 9.1 k m ; 除草(R3 いちき串木野市) [昼間] 3,100 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 13.8 k m ; 除草(南九州道 出水市) 1,900 m2

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 11.4km ; 除草(南九州道 阿久根市) 1,900 m2 [昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 7.4km ; 特殊箇所除草 100 m [昼間] 平均除草幅30cm 2tダンプトラック 運搬距離 6.5km ; 小段法面除草 200 m2 [昼間] 2tダンプトラック 運搬距離 6.5km ; 除草剤散布 230 m2 [昼間] 刈草処分費 48 t [昼間]
応急処理工	式	1	24,303,166	
応急処理事業工	式	1	24,303,166	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 180 h 8:00～17:00 ; 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 40 h 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 40 h 22:00～5:00 ; 土木一般世話役[休日・深夜以外] 30 h 5:00～22:00 ; 土木一般世話役[休日・深夜] 20 h 22:00～5:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 1,950 h 8:00～17:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 220 h 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 180 h 22:00～5:00 ;

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	180	h
				運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	1,950	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	320	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	320	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	320	h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00；	100	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	250	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	20	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； ダンプトラック 2t積級(運転手計上無)； チェンソー ガソリンエンジン 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 応急処理工材料費 伐開材処分費 [昼間] 一般廃棄物(伐開材)； 廃棄物処分費 [昼間] 落下物類 コンテナ4.0m3；
仮設工	式	1	6,017,670	1,950 km 500 h 20 h 1 式 7 t 1 回
交通管理工	式	1	6,017,670	交通誘導警備員 (A)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (A)[夜間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[夜間] 1 式
道路修繕	式	1	27,283,160	
法面工	式	1	2,843,100	
法面吹付工	式	1	2,843,100	モルタル吹付 [昼間] 300 m2 普通ポルトラントセメント 厚8cm；
舗装工	式	1	5,650,200	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	1,830,500	パッチング [昼間] 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；	5	t
				パッチング [夜間] 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；	5	t
切削オーバーレイ工	式	1	3,819,700	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm；	1,000	m2
				殻運搬(路面切削) [夜間]R3 アスファルト殻(切削) 運搬距離 21.5km；	50	m3
				殻処分 [夜間]R3 アスファルト殻(切削)；	50	m3
排水構造物工	式	1	705,150			
場所打水路工	式	1	705,150	既設側溝取壊し [昼間] 鉄筋構造物 人力施工；	5	m3
				側溝補修(路肩部) [昼間] 溝幅300；	20	m
				殻運搬 [昼間]R3 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 21.5km；	5	m3
				殻処分 [昼間]R3 コンクリート殻(鉄筋)；	5	m3
防護柵工	式	1	1,130,400			
防止柵工	式	1	1,130,400	転落防止柵 (撤去再設置)[昼間]	200	m

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	1,478,054	柵高1.1m 土中建込 4段 ^レ - ^ム 塗装品； 横断防止柵 (撤去再設置)[昼間] 柵高0.8m 土中建込 3段 ^レ - ^ム 塗装品；
小型標識工	式	1	1,478,054	標識柱 (更新)[昼間] 単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上； 標識板 (更新)[昼間] 2.0m ² 未満 警戒標識 5基以上； 殻運搬 [昼間]R3 コンクリト殻(無筋) 運搬距離 12.3k m； 殻処分 [昼間]R3 コンクリト殻(無筋)； 現場発生品運搬 [昼間]R3 標識柱・標識板 運搬距離 32.6k m；
区画線工	式	1	1,580,220	
区画線工	式	1	1,580,220	溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄； 溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白； 溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 セブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 [昼間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 [昼間] 削取り式；
道路付属施設工	式	1	274,900	
道路付属物工	式	1	274,900	車線分離標 (更新)[昼間] 本体(柱)径 φ80 ベース径 φ250 高さ 650mm 可 変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；
災害応急対策工(災害復旧)	式	1	9,935,350	
災害応急対策	式	1	5,683,630	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	50	h
				運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	50	h
				運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	50	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00；	50	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	50	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	50	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	50	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	50	h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00；	50	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	50	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	50	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	50	h
				特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	50	h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				5:00～22:00； 運転手(特殊)[休日・深夜] 40 h 22:00～5:00； 普通作業員[平日・所定労働時間内] 40 h 8:00～17:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外] 40 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 40 h 22:00～5:00； 普通作業員[休日・深夜以外] 40 h 5:00～22:00； 普通作業員[休日・深夜] 40 h 22:00～5:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 40 h 8:00～17:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 40 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 40 h 22:00～5:00； 特殊作業員[休日・深夜以外] 40 h 5:00～22:00； 特殊作業員[休日・深夜] 40 h 22:00～5:00；
橋梁補修工	式	1	122,900	
ひび割れ補修工	式	1	122,900	充てん工法 1 構造物 [昼間] 20m未満 1.0mm以上 シーラント系；
構造物撤去工	式	1	48,966	
構造物取壊し工	式	1	33,510	コンクリート構造物取壊し 3 m3 [昼間] 無筋構造物 機械施工；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	15,456	殻運搬	3	m3
				[昼間]R3 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 12.3km ;		
				殻処分	3	m3
				[昼間]R3 コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	3,513,920			
交通管理工	式	1	3,513,920	交通誘導警備員 (A)[昼間]	1	式
				交通誘導警備員 (A)[夜間]	1	式
				交通誘導警備員 (B)[昼間]	1	式
				交通誘導警備員 (B)[夜間]	1	式
雪寒	式	1	7,967,830			
除雪工	式	1	5,727,690			
凍結防止工	式	1	1,226,400	凍結防止剤散布 [昼間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				凍結防止剤散布 [夜間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				凍結防止剤散布 [昼間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				凍結防止剤散布 [夜間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				人力薬剤散布 [昼間]	1	t

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塩化カルシウム(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 1 t [夜間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 1 t [昼間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 1 t [夜間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ； 凍結防止剤 2 t 塩化カルシウム 融雪用 支給品有； 凍結防止剤 2 t 塩化ナトリウム 融雪用 支給品有；
雑工	式	1	2,906,895	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	15	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	15	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	15	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	15	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上 無) ;	400	km
				ダンプトラック	750	h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積級（運転手計上無）；
待機補償費	式	1	1,594,395	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00；	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	h h h h h h h h h h
仮設工	式	1	2,240,140			
交通管理工	式	1	2,240,140	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1	式 式 式 式
直接工事費	式	1	96,959,221			
共通仮設費	式	1	8,691,225			
共通仮設費	式	1	206,225			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,485,000	
純工事費	式	1	105,650,446	
現場管理費	式	1	43,978,000	
工事原価	式	1	149,628,446	
一般管理費等	式	1	24,341,554	
工事価格	式	1	173,970,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）
工事地名	阿久根維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿兒島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	366日間	自 令和9年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	61,721,121	
巡視・巡回工	式	1	25,008,159	
道路巡回工	式	1	11,609,301	道路巡回[平日] 339 日 道路巡回員(AM)+巡回運行員(AM)； 道路巡回[平日] 27 日 職員(AM)+巡回運行員(AM)； ハトローカー 29,700 km 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；
道路巡回工	式	1	13,098,930	道路巡回[平日] 157 日 道路巡回員+巡回運行員； 道路巡回[平日] 52 日 職員+巡回運行員； ハトローカー 33,000 km 4×4G LED標識装置付(運転手計上無)；
道路巡回工	式	1	299,928	道路巡回員[平日・所定労働時間内] 4 h 8:00～17:00； 道路巡回員[平日・所定労働時間外] 4 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 道路巡回員[平日・所定労働時間外・深夜] 4 h 22:00～5:00； 道路巡回員[休日・深夜以外] 10 h 5:00～22:00； 道路巡回員[休日・深夜] 10 h 22:00～5:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間内] 4 h 8:00～17:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間外] 4 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 巡回運行員[平日・所定労働時間外・深夜] 4 h 22:00～5:00； 巡回運行員[休日・深夜以外] 10 h 5:00～22:00；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				巡回運行員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 10 h
				ライトバン 100 km 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無) ;
道路清掃工	式	1	947,150	
路面清掃工	式	1	52,010	路面清掃(路肩部・人力) [昼間] 塵埃量普通 ; 0.5 km 路面清掃(歩道・人力) [昼間] 50 m2 歩道 塵埃量普通 ;
排水施設清掃工	式	1	895,140	側溝清掃(人力) [昼間] 300 m 無蓋 ; 小段部側溝清掃(人力) [昼間] 300 m 堆積土砂量 0.15m3/m未満 ;
除草工	式	1	5,444,976	
道路除草工	式	1	5,444,976	除草(R3 出水市) [昼間] 1,300 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 7.7 k m ; 除草(R3 阿久根市) [昼間] 4,000 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 9.9 k m ; 除草(R3 薩摩川内市) [昼間] 15,100 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 9.1 k m ; 除草(R3 いちき串木野市) [昼間] 3,100 m2 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 13.8 k m ; 除草(南九州道 出水市) 1,900 m2

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 11.4km ; 除草(南九州道 阿久根市) 1,900 m2 [昼間] 肩掛式 2tダンプトラック 平均運搬距離 7.4km ; 特殊箇所除草 100 m [昼間] 平均除草幅30cm 2tダンプトラック 運搬距離 6.5km ; 小段法面除草 200 m2 [昼間] 2tダンプトラック 運搬距離 6.5km ; 除草剤散布 230 m2 [昼間] 刈草処分費 48 t [昼間]
応急処理工	式	1	24,303,166	
応急処理事業工	式	1	24,303,166	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 180 h 8:00~17:00 ; 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 40 h 5:00~8:00、17:00~22:00 ; 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 40 h 22:00~5:00 ; 土木一般世話役[休日・深夜以外] 30 h 5:00~22:00 ; 土木一般世話役[休日・深夜] 20 h 22:00~5:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 1,950 h 8:00~17:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 220 h 5:00~8:00、17:00~22:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 180 h 22:00~5:00 ;

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	180	h
				運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	100	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	1,950	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	320	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	320	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	320	h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00；	100	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；	250	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00；	20	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00；	20	h
				特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00；	20	h
				特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00；	20	h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無)； 1,950 km ダンプトラック 2t積級(運転手計上無)； 500 h チェンソー ガソリンエンジン 鋸長500mm 排気量0.060L(作業員計上無)； 20 h 応急処理工材料費 1 式 伐開材処分費 7 t [昼間] 一般廃棄物(伐開材)； 廃棄物処分費 1 回 [昼間] 落下物類 コンテナ4.0m3；
仮設工	式	1	6,017,670	
交通管理工	式	1	6,017,670	交通誘導警備員 (A)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (A)[夜間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[昼間] 1 式 交通誘導警備員 (B)[夜間] 1 式
道路修繕	式	1	27,283,160	
法面工	式	1	2,843,100	
法面吹付工	式	1	2,843,100	モルタル吹付 [昼間] 300 m2 普通ポルトランドセメント 厚8cm；
舗装工	式	1	5,650,200	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	1,830,500	パッチング [昼間] 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；	5	t
				パッチング [夜間] 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；	5	t
切削オーバーレイ工	式	1	3,819,700	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm；	1,000	m2
				殻運搬(路面切削) [夜間]R3 アスファルト殻(切削) 運搬距離 21.5km；	50	m3
				殻処分 [夜間]R3 アスファルト殻(切削)；	50	m3
排水構造物工	式	1	705,150			
場所打水路工	式	1	705,150	既設側溝取壊し [昼間] 鉄筋構造物 人力施工；	5	m3
				側溝補修(路肩部) [昼間] 溝幅300；	20	m
				殻運搬 [昼間]R3 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 21.5km；	5	m3
				殻処分 [昼間]R3 コンクリート殻(鉄筋)；	5	m3
防護柵工	式	1	1,130,400			
防止柵工	式	1	1,130,400	転落防止柵 (撤去再設置)[昼間]	200	m

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	1,478,054	柵高1.1m 土中建込 4段 ^レ - ^ム 塗装品； 横断防止柵 (撤去再設置)[昼間] 柵高0.8m 土中建込 3段 ^レ - ^ム 塗装品；
小型標識工	式	1	1,478,054	標識柱 (更新)[昼間] 単柱式 径89.1 柱長さ4m 5基以上； 標識板 (更新)[昼間] 2.0m ² 未満 警戒標識 5基以上； 殻運搬 [昼間]R3 コンクリト殻(無筋) 運搬距離 12.3k m； 殻処分 [昼間]R3 コンクリト殻(無筋)； 現場発生品運搬 [昼間]R3 標識柱・標識板 運搬距離 32.6k m；
区画線工	式	1	1,580,220	
区画線工	式	1	1,580,220	熔融式区画線 [昼間] 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 [昼間] 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄； 熔融式区画線 [昼間] 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白； 溶融式区画線 450 m [昼間] 溶融式手動 セブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 450 m [昼間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 500 m [昼間] 削取り式；
道路付属施設工	式	1	274,900	
道路付属物工	式	1	274,900	車線分離標 10 本 (更新)[昼間] 本体(柱)径 φ80 ベース径 φ250 高さ 650mm 可 変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；
災害応急対策工(災害復旧)	式	1	9,935,350	
災害応急対策	式	1	5,683,630	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 50 h 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 50 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 50 h 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 50 h 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 50 h 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 50 h 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 50 h 5:00～8:00、17:00～22:00；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	50	h
				運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	50	h
				運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	50	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	50	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	50	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	50	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	50	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	50	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	50	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	50	h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	50	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	50	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	50	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	50	h
				特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	50	h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ; ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上無) ; ダンプトラック 2t積級(運転手計上無) ;
				50 h
				3,000 km
				110 h
待機補償費	式	1	4,251,720	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ; 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ; 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ; 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ; 運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ; 運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00 ; 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ; 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ; 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ; 運転手(特殊)[休日・深夜以外]
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h
				40 h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				5:00～22:00； 運転手(特殊)[休日・深夜] 40 h 22:00～5:00； 普通作業員[平日・所定労働時間内] 40 h 8:00～17:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外] 40 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 40 h 22:00～5:00； 普通作業員[休日・深夜以外] 40 h 5:00～22:00； 普通作業員[休日・深夜] 40 h 22:00～5:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 40 h 8:00～17:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 40 h 5:00～8:00、17:00～22:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 40 h 22:00～5:00； 特殊作業員[休日・深夜以外] 40 h 5:00～22:00； 特殊作業員[休日・深夜] 40 h 22:00～5:00；
橋梁補修工	式	1	122,900	
ひび割れ補修工	式	1	122,900	充てん工法 1 構造物 [昼間] 20m未満 1.0mm以上 シーラント系；
構造物撤去工	式	1	48,966	
構造物取壊し工	式	1	33,510	コンクリート構造物取壊し 3 m3 [昼間] 無筋構造物 機械施工；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	15,456	殻運搬	3	m3
				[昼間]R3 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 12.3km ;		
				殻処分	3	m3
				[昼間]R3 コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	3,513,920			
交通管理工	式	1	3,513,920	交通誘導警備員 (A)[昼間]	1	式
				交通誘導警備員 (A)[夜間]	1	式
				交通誘導警備員 (B)[昼間]	1	式
				交通誘導警備員 (B)[夜間]	1	式
雪寒	式	1	7,967,830			
除雪工	式	1	5,727,690			
凍結防止工	式	1	1,226,400	凍結防止剤散布 [昼間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				凍結防止剤散布 [夜間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				凍結防止剤散布 [昼間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				凍結防止剤散布 [夜間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				凍結防止剤散布 [昼間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				凍結防止剤散布 [夜間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ ;	5	時間
				人力薬剤散布 [昼間]	1	t

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塩化カルシウム(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 1 t [夜間] 塩化カルシウム(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 1 t [昼間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ； 人力薬剤散布 1 t [夜間] 塩化ナトリウム(支給品) 手間のみ； 凍結防止剤 2 t 塩化カルシウム 融雪用 支給品有； 凍結防止剤 2 t 塩化ナトリウム 融雪用 支給品有；
雑工	式	1	2,906,895	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	15	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	15	h
				普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00 ;	15	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00 ;	15	h
				特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00 ;	15	h
				特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00 ;	15	h
				ライトバン 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(運転手計上 無) ;	400	km
				ダンプトラック	750	h

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積級（運転手計上無）；
待機補償費	式	1	1,594,395	土木一般世話役[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 土木一般世話役[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 土木一般世話役[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 土木一般世話役[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(一般)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 運転手(一般)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 運転手(一般)[休日・深夜] 22:00～5:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 運転手(特殊)[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 運転手(特殊)[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 運転手(特殊)[休日・深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 普通作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 普通作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 普通作業員[休日・深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間内] 8:00～17:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外] 5:00～8:00、17:00～22:00； 特殊作業員[平日・所定労働時間外・深夜] 22:00～5:00； 特殊作業員[休日・深夜以外] 5:00～22:00； 特殊作業員[休日・深夜] 22:00～5:00；	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	h h h h h h h h h h
仮設工	式	1	2,240,140			
交通管理工	式	1	2,240,140	交通誘導警備員 (A)[昼間] 交通誘導警備員 (A)[夜間] 交通誘導警備員 (B)[昼間] 交通誘導警備員 (B)[夜間]	1 1 1 1	式 式 式 式
直接工事費	式	1	96,972,111			
共通仮設費	式	1	8,692,225			
共通仮設費	式	1	206,225			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,486,000	
純工事費	式	1	105,664,336	
現場管理費	式	1	43,983,000	
工事原価	式	1	149,647,336	
一般管理費等	式	1	24,342,664	
工事価格	式	1	173,990,000	