

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工事名  | 令和8年度阿久根維持管内舗装修繕工事 |
| 工事地名 | 阿久根維持出張所管内         |

### 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 鹿児島国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事     |                                |
| 3) 工 期   | 187日間    | 自 令和 8年 8月24日<br>至 令和 9年 2月26日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

|            |                    |     |     |            |                                                                              |          |
|------------|--------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 工事名        | 令和８年度阿久根維持管内舗装修繕工事 |     |     |            |                                                                              |          |
| 工事区分・工種・種別 |                    | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                      |          |
| 道路修繕       |                    | 式   | 1   | 23,910,357 |                                                                              |          |
| 舗装工        |                    | 式   | 1   | 16,868,910 |                                                                              |          |
| 切削オーバーレイ工  |                    | 式   | 1   | 16,868,910 | 切削オーバーレイ                                                                     | 2,920 m2 |
|            |                    |     |     |            | 【夜間】<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm；                          |          |
|            |                    |     |     |            | 切削オーバーレイ                                                                     | 662 m2   |
|            |                    |     |     |            | 【夜間】<br>7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm+再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm； |          |
|            |                    |     |     |            | 殻運搬(路面切削)                                                                    | 212 m3   |
|            |                    |     |     |            | 【夜間】<br>アスファルト殻(切削) 運搬距離 12.0km；                                             |          |
|            |                    |     |     |            | 殻処分                                                                          | 212 m3   |
|            |                    |     |     |            | 【夜間】<br>アスファルト殻(切削)；                                                         |          |
| 区画線工       |                    | 式   | 1   | 1,487,997  |                                                                              |          |
| 区画線工       |                    | 式   | 1   | 1,487,997  | 熔融式区画線                                                                       | 700 m    |
|            |                    |     |     |            | 【夜間】<br>熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；                                        |          |
|            |                    |     |     |            | 熔融式区画線                                                                       | 440 m    |
|            |                    |     |     |            | 【夜間】<br>熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄；                                        |          |
|            |                    |     |     |            | 熔融式区画線                                                                       | 41 m     |
|            |                    |     |     |            | 【夜間】<br>熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；                                        |          |
|            |                    |     |     |            | 熔融式区画線                                                                       | 330 m    |
|            |                    |     |     |            |                                                                              |          |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度阿久根維持管内舗装修繕工事 |     |            |                                                                                                                                |
|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                        |
|              |                    |     |            | <b>【夜間】</b><br>熔融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>熔融式区画線 110 m<br><b>【夜間】</b><br>熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白； |
| 仮設工          | 式                  | 1   | 5,553,450  |                                                                                                                                |
| 交通管理工        | 式                  | 1   | 5,553,450  | 交通誘導警備員 1 式<br>(A) <b>【夜間】</b><br>交通誘導警備員 1 式<br>(B) <b>【夜間】</b>                                                               |
| 直接工事費        | 式                  | 1   | 23,910,357 |                                                                                                                                |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 4,728,225  |                                                                                                                                |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 450,225    |                                                                                                                                |
| 運搬費          | 式                  | 1   | 142,000    | 建設機械運搬費 1 式                                                                                                                    |
| 技術管理費        | 式                  | 1   | 64,225     | 道路施設基本データ作成費用 1 式                                                                                                              |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 244,000    |                                                                                                                                |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1   | 4,278,000  |                                                                                                                                |
| 純工事費         | 式                  | 1   | 28,638,582 |                                                                                                                                |
| 現場管理費        | 式                  | 1   | 10,998,000 |                                                                                                                                |
| 工事原価         | 式                  | 1   | 99,357,973 |                                                                                                                                |
|              |                    |     |            |                                                                                                                                |

## 積算内訳書

|            |                    |     |             |         |
|------------|--------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 令和8年度阿久根維持管内舗装修繕工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 一般管理費等     | 式                  | 1   | 17,022,027  |         |
| 工事価格       | 式                  | 1   | 116,380,000 |         |
|            |                    |     |             |         |

## 積算内訳書

仮番号

|            |                    |     |     |              |                                                                                        |        |    |
|------------|--------------------|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 工事名        | 令和８年度阿久根維持管内舗装修繕工事 |     |     |              |                                                                                        |        |    |
| 工事区分・工種・種別 |                    | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                |        |    |
| 道路修繕       |                    | 式   | 1   | 17, 922, 489 |                                                                                        |        |    |
| 舗装工        |                    | 式   | 1   | 12, 263, 280 |                                                                                        |        |    |
| 切削オーバーレイ工  |                    | 式   | 1   | 12, 263, 280 | 切削オーバーレイ                                                                               | 2, 200 | m2 |
|            |                    |     |     |              | 【夜間】<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ<br>リマー改質Ⅰ型(13) t=50mm；                             |        |    |
|            |                    |     |     |              | 切削オーバーレイ                                                                               | 309    | m2 |
|            |                    |     |     |              | 【夜間】<br>7cmを超え12cm以下 二層再生粗粒度アスファルト混合<br>物(20) t=50mm+密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)<br>t=50mm； |        |    |
|            |                    |     |     |              | 殻運搬(路面切削)                                                                              | 141    | m3 |
|            |                    |     |     |              | 【夜間】<br>アスファルト殻(切削) 運搬距離 7.4 k m；                                                      |        |    |
|            |                    |     |     |              | 殻処分                                                                                    | 141    | m3 |
|            |                    |     |     |              | 【夜間】<br>アスファルト殻(切削)；                                                                   |        |    |
| 区画線工       |                    | 式   | 1   | 818, 821     |                                                                                        |        |    |
| 区画線工       |                    | 式   | 1   | 818, 821     | 溶融式区画線                                                                                 | 640    | m  |
|            |                    |     |     |              | 【夜間】<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；                                              |        |    |
|            |                    |     |     |              | 溶融式区画線                                                                                 | 270    | m  |
|            |                    |     |     |              | 【夜間】<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>黄；                                              |        |    |
|            |                    |     |     |              | 溶融式区画線                                                                                 | 27     | m  |
|            |                    |     |     |              | 【夜間】<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；                                              |        |    |
|            |                    |     |     |              | 溶融式区画線                                                                                 | 120    | m  |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和8年度阿久根維持管内舗装修繕工事 |     |            |                                                                                                                         |    |   |
|--------------|--------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                 |    |   |
|              |                    |     |            | <b>【夜間】</b><br>熔融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>熔融式区画線<br><b>【夜間】</b><br>熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白； | 86 | m |
| 道路付属施設工      | 式                  | 1   | 400,400    |                                                                                                                         |    |   |
| 道路付属物工       | 式                  | 1   | 400,400    | 車線分離標<br><b>【夜間】</b><br>本体(柱)径 φ80 ベース径 φ250 高さ650mm 可<br>変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；                                       | 14 | 本 |
| 構造物撤去工       | 式                  | 1   | 48,888     |                                                                                                                         |    |   |
| 道路付属施設撤去工    | 式                  | 1   | 48,888     | 車線分離標撤去<br><b>【夜間】</b><br>穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；                                                                          | 14 | 本 |
| 仮設工          | 式                  | 1   | 4,391,100  |                                                                                                                         |    |   |
| 交通管理工        | 式                  | 1   | 4,391,100  | 交通誘導警備員<br>(A) <b>【夜間】</b><br>交通誘導警備員<br>(B) <b>【夜間】</b>                                                                | 1  | 式 |
| 直接工事費        | 式                  | 1   | 17,922,489 |                                                                                                                         |    |   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 3,754,000  |                                                                                                                         |    |   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 337,000    |                                                                                                                         |    |   |
| 運搬費          | 式                  | 1   | 142,000    | 建設機械運搬費                                                                                                                 | 1  | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 195,000    |                                                                                                                         |    |   |



# 積算内訳書

仮番号

|            |                    |     |     |            |                                                                       |       |    |
|------------|--------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事名        | 令和8年度阿久根維持管内舗装修繕工事 |     |     |            |                                                                       |       |    |
| 工事区分・工種・種別 |                    | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                               |       |    |
| 道路修繕       |                    | 式   | 1   | 17,177,902 |                                                                       |       |    |
| 舗装工        |                    | 式   | 1   | 13,802,266 |                                                                       |       |    |
| 切削オーバーレイ工  |                    | 式   | 1   | 13,802,266 | 切削オーバーレイ                                                              | 3,000 | m2 |
|            |                    |     |     |            | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ;                          |       |    |
|            |                    |     |     |            | 切削オーバーレイ                                                              | 426   | m2 |
|            |                    |     |     |            | 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm+再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; |       |    |
|            |                    |     |     |            | 殻運搬(路面切削)                                                             | 193   | m3 |
|            |                    |     |     |            | アスファルト殻(切削) 運搬距離 16.3 k m ;                                           |       |    |
|            |                    |     |     |            | 殻処分                                                                   | 193   | m3 |
|            |                    |     |     |            | アスファルト殻(切削) ;                                                         |       |    |
| 区画線工       |                    | 式   | 1   | 620,436    |                                                                       |       |    |
| 区画線工       |                    | 式   | 1   | 620,436    | 溶融式区画線                                                                | 800   | m  |
|            |                    |     |     |            | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ;                                        |       |    |
|            |                    |     |     |            | 溶融式区画線                                                                | 400   | m  |
|            |                    |     |     |            | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄 ;                                        |       |    |
|            |                    |     |     |            | 溶融式区画線                                                                | 19    | m  |
|            |                    |     |     |            | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;                               |       |    |
| 仮設工        |                    | 式   | 1   | 2,755,200  |                                                                       |       |    |
| 交通管理工      |                    | 式   | 1   | 2,755,200  | 交通誘導警備員(A)                                                            | 1     | 式  |
|            |                    |     |     |            | 交通誘導警備員(B)                                                            | 1     | 式  |
| 直接工事費      |                    | 式   | 1   | 17,177,902 |                                                                       |       |    |

