

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事
工事地名	鹿児島維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	187日間	自 令和 8年 8月24日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	26,155,536		
道路土工		式	1	7,887,386		
掘削工		式	1	2,260,356	掘削	2 m3
					【夜間】	
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
					掘削	220 m3
					土砂 現場制約あり ;	
					積込(ルース)	220 m3
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
					人力運搬	215 m3
					20m以下 ;	
路体盛土工		式	1	5,041,464	路体(築堤)盛土	270 m3
					2.5m未満 ;	
					人力運搬	267 m3
					20m以下 ;	
					土材料	270 m3
					排水材設置(水平排水材)	110 m2
					吸出し防止材 t=10 ;	
					水平排水層(水平排水材)	14 m3
					フィルター層 C-40 ;	
					排水材設置	66 m
					W=300 t=30 ;	
					排水材設置	63 m
					W=500 t=50 ;	
法面整形工		式	1	300,400	法面整形(盛土部)	200 m2
					法面締固め有 現場制約有 ;	
残土処理工		式	1	285,166	土砂等運搬	2 m3
					【夜間】	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	
					;	
					土砂等運搬	220 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	

積算内訳書

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
舗装工	式	1	78,435	
アスファルト舗装工	式	1	78,435	下層路盤(歩道部) 21m2 【夜間】 再生クラッシャレン RC-30 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部) 21m2 【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；
排水構造物工	式	1	343,411	
側溝工	式	1	5,165	側溝清掃(人力) 無蓋 ； 10m
集水桝・マンホール工	式	1	65,950	漏水対策 ステンレス鋼板 300×1000 300×1330 ； 1箇所
排水工	式	1	272,296	小段排水 15m U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm 再利用 ； 縦排水 5m U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm 再利用 ； 張りコンクリート 21m2 18-8-25(20)(高炉) ； 水路蓋(網) 12m W=1200 再利用 ；
縁石工	式	1	31,008	
縁石工	式	1	31,008	歩車道境界ブロック 【夜間】 標準部 B種 片面R L=1990mm 再利用 ； 6m
防護柵工	式	1	868,679	

積算内訳書

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	44,536	ガードレール 【夜間】 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 再利用 ；	8 m
防止柵工	式	1	824,143	立入り防止柵 柵高 1.8m 忍び返し付 基礎付 支柱間隔2.0m 再利用；	68 m
				立入り防止柵 柵高 1.8m 忍び返し付 コンクリート建込 支柱間隔2.0m 再利用；	8 m
				門扉 片開き コンクリート建込 再利用；	2 基
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 再利用；	11 m
				転落(横断)防止柵 【夜間】 柵高 1.1m 土中建込 再利用；	12 m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 再利用；	7 m
				横断防止柵 柵高 0.8m PC擬木 基礎付 支柱間隔1.5m 再利用；	3 m
法面工	式	1	1,383,190		
植生工	式	1	723,600	植生マット 植生マット工 250m2未満；	200 m2
かご工	式	1	659,590	かご枠工 鋼製 H500×W1000 亜鉛めっき合金めっき 割栗石 φ150-200mm；	22 m2
				張コンクリート 18-8-40(高炉) t=10 c m；	7 m2
施設照明設備工	式	1	77,580		

積算内訳書

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
公園照明設備設置工	式	1	77,580	照明灯(街灯)撤去 再利用；	1	基
				照明灯(街灯)設置 再利用；	1	基
構造物撤去工	式	1	2,146,125			
防護柵撤去工	式	1	432,943	防護柵撤去(ガードレール)	8	m
				【夜間】 Gr-C-4E 再利用；		
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込 再利用；	11	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】 土中建込 再利用；	12	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込 再利用；	7	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 0.8m PC擬木 基礎付 支柱間隔1.5m 再 利用；	3	m
				立入り防止柵撤去 柵高 1.8m 忍び返し付 基礎付 支柱間隔2.0m 再利用；	68	m
				立入り防止柵撤去 柵高 1.8m 忍び返し付 コンクリート建込 支柱間隔2 .0m 再利用；	8	m
				門扉撤去 片開き コンクリート建込 再利用；	2	基
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	1	m3
構造物取壊し工	式	1	1,242,524	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工；	19	m3
				舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎	21 m2
				【夜間】	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	
排水構造物撤去工	式	1	99,396	U型側溝撤去	15 m
				(小段排水)	
				再利用撤去 ;	
				U型側溝撤去	5 m
				(縦排水)	
				再利用撤去 ;	
				水路蓋(網)撤去	12 m
				W=1200 再利用 ;	
縁石撤去工	式	1	244,560	歩車道境界ブロック撤去	6 m
				【夜間】	
				再利用 ;	
運搬処理工	式	1	126,702	積込(コンクリート殻)	20 m3
				殻運搬	0.8 m3
				【夜間】	
				アスファルト殻(掘削) 運搬距離 4.6 k m ;	
				殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離 4.9 k m ;	
				殻運搬	19 m3
				コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 4.9 k m ;	
				殻処分	0.8 m3
				【夜間】	
				アスファルト殻(掘削) ;	
				殻処分	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	19 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
仮設工	式	1	13,339,722		
工事用道路工	式	1	6,872,432	床掘り(掘削)	1 式
				【夜間】	
				土砂 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				【夜間】		
				土砂；		
				工事用道路盛土	1	式
				【夜間】		
				敷砂利	1	式
				【夜間】		
				再生クラッシャー RC-40 敷厚 100mm；		
				敷鉄板	1	式
				【夜間】		
				22×1524×3048 設置・撤去；		
				仮設防護柵(仮設ガードレール)	1	式
				【夜間】		
				H鋼基礎 設置・撤去；		
				大型土のう	1	式
				【夜間】		
				製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110cm 短期仮設(1年)対応；		
				大型土のう	1	式
				【夜間】		
				撤去 耐候性大型土のう 丸型φ110×110cm 短期仮設(1年)対応；		
				プレキャスト法枠	1	式
				【夜間】		
				150×150 再利用；		
				プレキャスト法枠撤去	1	式
				【夜間】		
				150×150 再利用；		
				工事用道路撤去	1	式
				【夜間】		
資機材搬入搬出施設工	式	1	4,271,740	モノレール	1	式
				積載量1000kg級；		
交通管理工	式	1	2,195,550	交通誘導警備員	1	式
				(A) 【夜間】		

積算内訳書

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 1 式 (B) 【夜間】
直接工事費	式	1	26,155,536	
共通仮設費	式	1	4,639,971	
共通仮設費	式	1	858,971	
運搬費	式	1	351,592	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	175,154	伐採費 1 式 木根等運搬費 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	268,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,781,000	
純工事費	式	1	30,795,507	
現場管理費	式	1	10,704,000	
工事原価	式	1	81,562,564	
一般管理費等	式	1	15,117,436	
工事価格	式	1	96,680,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	25,552,057	
舗装工	式	1	851,520	
アスファルト舗装工	式	1	522,572	下層路盤(車道・路肩部) 1 式 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 330mm(作業土工) ; 上層路盤(車道・路肩部) 1 式 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm(作業土工) ; 基層(車道・路肩部) 1 式 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) (作業土工) ; 中間層(車道・路肩部) 1 式 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) (作業土工) ; 表層(車道・路肩部) 1 式 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) (作業土工) ;
コンクリート舗装工	式	1	328,948	下層路盤(車道・路肩部) 1 式 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm(作業土工) ; 表層 1 式 18-8-40(高炉) t=12 c m(作業土工) ; 目地板 1 式 瀝青繊維質目地材 t=10mm(作業土工) ;
排水構造物工	式	1	5,179,382	
作業土工	式	1	22,702	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ；	1 1	式 式
側溝工	式	1	5,058,660	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(道路用)； 側溝蓋 蓋版(落蓋側溝) 縦断用 鋼製蓋 300用 L=500；	118 236	m 枚
集水桝・マンホール工	式	1	98,020	現場打ち集水桝 500×500×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 集水桝蓋 鋼製蓋 500×500用 T-25 並目(ボルト固定 受枠(メッキ含む)；	1 1	箇所 枚
標識工	式	1	364,400			
大型標識工	式	1	364,400	標識部分修正板 【夜間】 カブセルフリズム 500×1500；	2	箇所
区画線工	式	1	189,684			
区画線工	式	1	189,684	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 【夜間】 削取り式；	150 8 86	m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	1,104,990		
道路付属物工	式	1	1,104,990	視線誘導標	4 本
				構造物取付 両面(白×黄) 10本未満； 車線分離標	41 本
				本体(柱)径 φ80 へース径 φ250 高さ 800mm 可 変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	
擁壁工	式	1	16,348,633		
作業土工	式	1	551,803	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
土砂等運搬	1 式				
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	15,796,830	重力式擁壁	216 m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)； 間詰モルタル	3 m3
法面工	式	1	254,130		
作業土工	式	1	7,407	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	
かご工	式	1	246,723	かご枠工	10 m2
				鋼製 500×1000 亜鉛めっき合金めっき 割栗石 φ 150-200mm；	
構造物撤去工	式	1	719,798		
防護柵撤去工	式	1	10,035	防護柵撤去(ガードレール) 部材撤去；	15 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度鹿児島維持管内法面防災外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	362,925	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m (作業土工)；	0.2 m3 1 式 1 式
運搬処理工	式	1	346,838	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 15.0 k m； 殻運搬 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 18.1 k m (作業土工)； ； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削) (作業土工)； 現場発生品運搬 ガードレール 視線誘導標 運搬距離 21.3 k m；	0.2 m3 1 式 0.2 m3 1 式 1 式
仮設工	式	1	539,520		
土留・仮締切工	式	1	65,220	大型土のう 撤去；	1 式
交通管理工	式	1	474,300	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (A) 【夜間】 交通誘導警備員 (B) 交通誘導警備員 (B) 【夜間】	1 式 1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	25,552,057		
共通仮設費	式	1	4,162,000		

