

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県南九州市川辺町両添地内外     |

### 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 鹿児島国道事務所 | 交通対策課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事   |                                |
| 3) 工 期   | 244日間    | 自 令和 8年 7月31日<br>至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |          |                                |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |     |            |                                                                    |        |
|------------|----------------------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                            |        |
| 道路改良       |                      | 式   | 1   | 36,445,487 |                                                                    |        |
| 道路土工       |                      | 式   | 1   | 1,070,486  |                                                                    |        |
| 掘削工        |                      | 式   | 1   | 126,720    | 掘削<br>土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;                                       | 90 m3  |
| 路体盛土工      |                      | 式   | 1   | 119,400    | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満 ;                                               | 20 m3  |
| 路床盛土工      |                      | 式   | 1   | 654,700    | 路床盛土<br>2.5m未満 ;                                                   | 30 m3  |
|            |                      |     |     |            | 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満 ;                                             | 20 m3  |
|            |                      |     |     |            | 土材料                                                                | 50 m3  |
|            |                      |     |     |            | Fe石灰処理土 ;                                                          |        |
| 残土処理工      |                      | 式   | 1   | 169,666    | 整地<br>残土受入れ地での処理 ;                                                 | 70 m3  |
|            |                      |     |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ;                             | 70 m3  |
|            |                      |     |     |            |                                                                    |        |
| 舗装工        |                      | 式   | 1   | 10,225,437 |                                                                    |        |
| 路面切削工      |                      | 式   | 1   | 360,828    | 路面切削<br>全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 ;                          | 476 m2 |
|            |                      |     |     |            | 殻運搬(路面切削)<br>アスファルト殻(切削) 運搬距離 10.8 k m ;                           | 22 m3  |
|            |                      |     |     |            | 殻処分<br>アスファルト殻(切削) ;                                               | 22 m3  |
|            |                      |     |     |            |                                                                    |        |
| オーバーレイ工    |                      | 式   | 1   | 6,518,910  | 基層(車道・路肩部)<br>(レベリング層)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 23mm (平均) 3.0m超 ; | 576 m2 |
|            |                      |     |     |            | 基層(車道・路肩部)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1                        | 57 m2  |
|            |                      |     |     |            |                                                                    |        |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|------------|----------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|            |                      |     |           | .4m以上3.0m以下；<br>基層(車道・路肩部)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3<br>.0m超；<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3<br>.0m超；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,050 m2<br>1,470 m2                                                                                       |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 2,000,578 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；<br>下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；<br>下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 140mm 狹隘部；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 140mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 狹隘部<br>；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；<br>上層路盤(歩道部)<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；<br>基層(車道・路肩部)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1<br>.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；<br>基層(車道・路肩部)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1<br>.4m以上3.0m以下；<br>基層(歩道部)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1<br>.4m以上；<br>表層(車道・路肩部) | 51 m2<br>31 m2<br>150 m2<br>60 m2<br>57 m2<br>60 m2<br>57 m2<br>150 m2<br>40 m2<br>92 m2<br>58 m2<br>51 m2 |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名           | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |           |                                                          |        |
|---------------|----------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                  |        |
|               |                      |     |           | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3<br>.0m超 ;<br>表層(歩道部)       | 123 m2 |
|               |                      |     |           | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1<br>.4m以上 PK-3 ;<br>表層(歩道部) | 58 m2  |
|               |                      |     |           | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1<br>.4m以上 PK-4 ;            |        |
| 透水性舗装工        | 式                    | 1   | 1,261,328 | フィルター層                                                   | 248 m2 |
|               |                      |     |           | 砂 仕上り厚 70mm ;                                            |        |
|               |                      |     |           | 下層路盤(歩道部)                                                | 248 m2 |
|               |                      |     |           | 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;                              |        |
|               |                      |     |           | 表層                                                       | 248 m2 |
|               |                      |     |           | 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40<br>mm ;                   |        |
| コンクリート舗装工     | 式                    | 1   | 83,793    | 下層路盤(歩道部)                                                | 17 m2  |
|               |                      |     |           | 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;                              |        |
|               |                      |     |           | 表層                                                       | 17 m2  |
|               |                      |     |           | 18-8-40(高炉) t=10 c m ;                                   |        |
| 擁壁工           | 式                    | 1   | 1,272,075 |                                                          |        |
| 作業土工          | 式                    | 1   | 262,275   | 床掘り                                                      | 1 式    |
|               |                      |     |           | 土砂 ;                                                     |        |
|               |                      |     |           | 埋戻し                                                      | 1 式    |
|               |                      |     |           | 土砂 ;                                                     |        |
|               |                      |     |           | 土砂等運搬                                                    | 1 式    |
|               |                      |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ;                            |        |
|               |                      |     |           | 整地                                                       | 1 式    |
|               |                      |     |           | 残土受入れ地での処理 ;                                             |        |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 式                    | 1   | 1,009,800 | 小型擁壁                                                     | 9 m3   |
|               |                      |     |           | 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;                               |        |
| 排水構造物工        | 式                    | 1   | 6,288,016 |                                                          |        |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |           |                                             |    |   |
|------------|----------------------|-----|-----------|---------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                     |    |   |
| 作業土工       | 式                    | 1   | 837,221   | 床掘り                                         | 1  | 式 |
|            |                      |     |           | 土砂；                                         |    |   |
|            |                      |     |           | 埋戻し                                         | 1  | 式 |
|            |                      |     |           | 土砂；                                         |    |   |
|            |                      |     |           | 埋戻しコンクリート                                   | 1  | 式 |
| 側溝工        | 式                    | 1   | 4,863,475 | 18-8-40(高炉)；                                |    |   |
|            |                      |     |           | 土砂等運搬                                       | 1  | 式 |
|            |                      |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m                 |    |   |
|            |                      |     |           | ；                                           |    |   |
|            |                      |     |           | 整地                                          | 1  | 式 |
| 側溝工        | 式                    | 1   | 4,863,475 | 残土受入れ地での処理；                                 |    |   |
|            |                      |     |           | 管(函)渠型側溝                                    | 44 | m |
|            |                      |     |           | 幅 30 c m 高さ 30 c m 標準型 縦断用 上部勾配6%；          |    |   |
|            |                      |     |           | 管(函)渠型側溝                                    | 6  | m |
|            |                      |     |           | 幅 30 c m 高さ 30 c m 集水型 縦断用 上部勾配6% グレーティング付； |    |   |
|            |                      |     |           | 自由勾配側溝                                      | 39 | m |
|            |                      |     |           | (街路型)                                       |    |   |
|            |                      |     |           | 400×500×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6%；        |    |   |
|            |                      |     |           | 自由勾配側溝                                      | 5  | m |
|            |                      |     |           | (街路型)                                       |    |   |
|            |                      |     |           | 400×600×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6%；        |    |   |
|            |                      |     |           | 自由勾配側溝                                      | 13 | m |
|            |                      |     |           | (街路型)                                       |    |   |
|            |                      |     |           | 400×700×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6%；        |    |   |
|            |                      |     |           | 自由勾配側溝                                      | 8  | m |
|            |                      |     |           | (街路型)                                       |    |   |
|            |                      |     |           | 400×800×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6%；        |    |   |
|            |                      |     |           | 自由勾配側溝                                      | 3  | m |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |           |                                                                        |     |    |
|------------|----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別                                                                    | 内 訳 |    |
|            |                      |     |           | (街路型)<br>400×1000×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部<br>勾配6% ;<br>底部コンクリート        | 3   | m3 |
|            |                      |     |           | 18-8-25(20)(高炉) ;<br>側溝蓋<br>蓋版(自由勾配側溝(街路型)) 縦断用 標準型 L<br>=500 上部勾配6% ; | 67  | 枚  |
|            |                      |     |           | 側溝蓋<br>蓋版(自由勾配側溝(街路型)) 縦断用 集水型 L<br>=500 上部勾配6% ;                      | 13  | 枚  |
|            |                      |     |           | 横断暗渠<br>400型 T-25 18-8-25(20)(高炉) ;                                    | 2   | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                    | 1   | 587,320   | 現場打ち街渠桝<br>700×700×650 現場打材 18-8-25(高炉) ;                              | 1   | 箇所 |
|            |                      |     |           | 現場打ち街渠桝<br>700×1000×1000 現場打材 18-8-25(高炉) ;                            | 1   | 箇所 |
|            |                      |     |           | 現場打ち集水桝<br>600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) ;                              | 1   | 箇所 |
|            |                      |     |           | 現場打ち集水桝<br>600×600×800 現場打材 18-8-25(高炉) ;                              | 1   | 箇所 |
|            |                      |     |           | 蓋<br>鋼製蓋 600×600用 T-25 並目(ボルト固定 受枠(メッキ含む)) ;                           | 1   | 枚  |
|            |                      |     |           | 蓋<br>鋼製蓋 600×600用 T-6 細目(ボルト固定 受枠(メッキ含む)) ;                            | 1   | 枚  |
|            |                      |     |           | 蓋<br>現場打桝用蓋版(鋼製蓋付き) 1000×1000用 ;                                       | 1   | 枚  |
|            |                      |     |           | 蓋<br>現場打桝用蓋版(鋼製蓋付き) 1000×1300用 ;                                       | 1   | 枚  |
| 縁石工        | 式                    | 1   | 1,857,192 |                                                                        |     |    |
|            |                      |     |           |                                                                        |     |    |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |           |                                      |    |   |
|------------|----------------------|-----|-----------|--------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                              |    |   |
| 作業土工       | 式                    | 1   | 10,397    | 床掘り                                  | 1  | 式 |
|            |                      |     |           | 土砂；                                  |    |   |
|            |                      |     |           | 埋戻し                                  | 1  | 式 |
|            |                      |     |           | 土砂；                                  |    |   |
| 縁石工        | 式                    | 1   | 1,846,795 | 埋戻しコンクリート                            | 1  | 式 |
|            |                      |     |           | 18-8-40(高炉)；                         |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 20 | m |
|            |                      |     |           | 標準部 A種 両面R L=1990mm 基礎碎石有 基礎コンクリート有； |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 22 | m |
|            |                      |     |           | 標準部 A種 両面R L=1990mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無； |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 6  | m |
|            |                      |     |           | 標準部 A種 片面R L=1990mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無； |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 7  | m |
|            |                      |     |           | 擦付部 A種 両面R L=1000mm 基礎碎石有 基礎コンクリート有； |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 9  | m |
|            |                      |     |           | 擦付部 A種 両面R L=1000mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無； |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 18 | m |
|            |                      |     |           | 車道乗入部 A種 L=600mm 基礎碎石有 基礎コンクリート有；    |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 26 | m |
|            |                      |     |           | 車道乗入部 A種 L=600mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無；    |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 8  | m |
|            |                      |     |           | 歩道乗入部 A種 L=600mm 基礎碎石有 基礎コンクリート有；    |    |   |
|            |                      |     |           | 歩車道境界ブロック                            | 5  | m |
|            |                      |     |           | 歩道乗入部 A種 L=600mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無；    |    |   |
|            |                      |     |           | 地先境界ブロック                             | 79 | m |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |     |           |                             |       |
|------------|----------------------|-----|-----|-----------|-----------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                     |       |
|            |                      |     |     |           | A種(120×120×600)；            |       |
| 標識工        |                      | 式   | 1   | 902,570   |                             |       |
| 作業土工       |                      | 式   | 1   | 19,390    | 土砂等運搬                       | 1 式   |
|            |                      |     |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km；  |       |
|            |                      |     |     |           | 整地                          | 1 式   |
| 大型標識工      |                      | 式   | 1   | 883,180   | 残土受入れ地での処理；                 |       |
|            |                      |     |     |           | 標識基礎                        | 1 基   |
|            |                      |     |     |           | 片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満；      |       |
|            |                      |     |     |           | 片持標識柱                       | 1 基   |
|            |                      |     |     |           | (移設)                        |       |
|            |                      |     |     |           | 片持式 F型；                     |       |
|            |                      |     |     |           | 標識板                         | 1 枚   |
|            |                      |     |     |           | (移設)                        |       |
|            |                      |     |     |           | 2.0m2以上；                    |       |
| 道路防災設備工    |                      | 式   | 1   | 5,762,938 |                             |       |
| 交通安全施設工    |                      | 式   | 1   | 5,392,141 | 交通安全施設設置                    | 4 箇所  |
|            |                      |     |     |           | 交通安全施設撤去                    | 3 箇所  |
|            |                      |     |     |           | 作業土工(電気)                    | 1 式   |
| 配管・配線工     |                      | 式   | 1   | 370,797   | 架空配線(設置)                    | 3 径間  |
|            |                      |     |     |           | 20mm以下 2sq×12C；             |       |
|            |                      |     |     |           | 架空配線(撤去)                    | 1 径間  |
|            |                      |     |     |           | 15mm以下 2sq×3C；              |       |
|            |                      |     |     |           | 架空配線(撤去)                    | 3 径間  |
|            |                      |     |     |           | 20mm以下 2sq×12C；             |       |
|            |                      |     |     |           | 現場発生品運搬(電気)                 |       |
|            |                      |     |     |           | 信号柱 制御ケーブル 電源箱 運搬距離 35.0km； |       |
| 区画線工       |                      | 式   | 1   | 783,535   |                             |       |
| 区画線工       |                      | 式   | 1   | 783,535   | 溶融式区画線                      | 430 m |
|            |                      |     |     |           | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 |       |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------|----------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|            |                      |     |           | 白；<br>熔融式区画線<br>170 m<br>熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>黄；<br>熔融式区画線<br>5 m<br>熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>熔融式区画線<br>36 m<br>熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>熔融式区画線<br>170 m<br>熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>熔融式区画線<br>290 m<br>熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白； |  |
| 構造物撤去工     | 式                    | 1   | 2,170,138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 標識撤去工      | 式                    | 1   | 134,400   | 標識撤去<br>1 基<br>片持式 F型(再利用)；                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 構造物取壊し工    | 式                    | 1   | 1,374,117 | コンクリート構造物取壊し<br>21 m3<br>無筋構造物 機械施工；<br>コンクリート構造物取壊し<br>4 m3<br>鉄筋構造物 機械施工；<br>舗装版切断<br>1 式<br>Co+As(カバ-)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cm<br>を超え40cm以下；<br>舗装版破碎<br>320 m2<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；<br>舗装版破碎<br>18 m2<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；<br>舗装版破碎<br>140 m2<br>Co+As(カバ-)舗装版 舗装版厚 35 c m；            |  |
|            |                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 排水構造物撤去工   | 式                    | 1   | 2,148      | 蓋版撤去<br>縞鋼板；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 枚                                                                                                                                                                       |
| 縁石撤去工      | 式                    | 1   | 158,217    | 歩車道境界ブロック撤去<br>処分；<br>積込(コンクリート殻)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190 m<br>6 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                 |
| 運搬処理工      | 式                    | 1   | 501,256    | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) 運搬距離 10.8 k m 構造物取<br>壊し；<br>殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) 運搬距離 10.8 k m 舗装版破<br>砕；<br>殻運搬<br>コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 10.8 k m ；<br>殻運搬<br>アスファルト殻(掘削) 運搬距離 10.8 k m ；<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分<br>コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分<br>アスファルト殻(掘削) 2.20t/m <sup>3</sup> ；<br>殻処分<br>アスファルト殻(掘削) 2.35t/m <sup>3</sup> ；<br>現場発生品運搬<br>縞鋼板 運搬距離 35.0 k m ； | 21 m <sup>3</sup><br>35 m <sup>3</sup><br>9 m <sup>3</sup><br>28 m <sup>3</sup><br>56 m <sup>3</sup><br>9 m <sup>3</sup><br>13 m <sup>3</sup><br>15 m <sup>3</sup><br>1 式 |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 6,113,100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| 交通管理工      | 式                    | 1   | 6,113,100  | 交通誘導警備員<br>(A)<br>交通誘導警備員<br>(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 式<br>1 式                                                                                                                                                                |
| 直接工事費      | 式                    | 1   | 36,445,487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|            |                      |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |

## 積算内訳書

仮番号

|              |                      |     |            |                                                     |
|--------------|----------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|
| 工事名          | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |            |                                                     |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                             |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 5,153,225  |                                                     |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 791,225    |                                                     |
| 運搬費          | 式                    | 1   | 142,000    | 建設機械運搬費 1 式                                         |
| 技術管理費        | 式                    | 1   | 298,225    | 道路施設基本データ作成費用 1 式<br>平板載荷試験費 1 式<br>Fe石灰工法品質管理費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 351,000    |                                                     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 4,362,000  |                                                     |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 41,598,712 |                                                     |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 18,531,000 |                                                     |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 66,965,497 |                                                     |
| 一般管理費等       | 式                    | 1   | 12,524,503 |                                                     |
| 工事価格         | 式                    | 1   | 79,490,000 |                                                     |
|              |                      |     |            |                                                     |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |         |                                                                                                       |
|------------|----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                               |
| 道路修繕       | 式                    | 1   | 156,786 |                                                                                                       |
| 区画線工       | 式                    | 1   | 70,686  |                                                                                                       |
| 区画線工       | 式                    | 1   | 70,686  | 溶融式区画線 45 m<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>溶融式区画線 110 m<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白； |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 86,100  |                                                                                                       |
| 交通管理工      | 式                    | 1   | 86,100  | 交通誘導警備員 1 式<br>(A)<br>交通誘導警備員 1 式<br>(B)                                                              |
| 直接工事費      | 式                    | 1   | 156,786 |                                                                                                       |
| 共通仮設費      | 式                    | 1   | 52,000  |                                                                                                       |
| 共通仮設費（率計上） | 式                    | 1   | 52,000  |                                                                                                       |
| 純工事費       | 式                    | 1   | 208,786 |                                                                                                       |
| 現場管理費      | 式                    | 1   | 151,000 |                                                                                                       |
| 工事原価       | 式                    | 1   | 359,786 |                                                                                                       |
|            |                      |     |         |                                                                                                       |

# 積算内訳書

仮番号

|            |                      |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |
|------------|----------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 工事名        | 令和8年度国道225号両添地区外改良工事 |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                       |
| 道路修繕       |                      | 式   | 1   | 2,961,999 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |
| 区画線工       |                      | 式   | 1   | 2,617,599 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |
| 区画線工       |                      | 式   | 1   | 2,617,599 | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>黄；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白；<br>区画線消去<br>ウォータージェット式； | 430<br><br>230<br><br>130<br><br>110<br><br>16<br><br>1,796 | m<br><br>m<br><br>m<br><br>m<br><br>m |
| 仮設工        |                      | 式   | 1   | 344,400   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |
| 交通管理工      |                      | 式   | 1   | 344,400   | 交通誘導警備員<br>(A)<br>交通誘導警備員<br>(B)                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br><br>1                                                  | 式<br><br>式                            |
| 直接工事費      |                      | 式   | 1   | 2,961,999 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |
| 共通仮設費      |                      | 式   | 1   | 963,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |
| 共通仮設費      |                      | 式   | 1   | 100,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |
|            |                      |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |

