

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鶴田ダム管内維持管理その他工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	339日間	自	令和 8年 4月27日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度鶴田ダム管内維持管理その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	13,611,540		
河川土工	式	1	2,552,610		
掘削工 (ICT)	式	1	1,732,830	掘削 (ICT)	1,100 m3
				土砂 片切掘削 ;	
				積込 (ルース)	1,100 m3
盛土工 (ICT)	式	1	8,121	土砂 土量50,000m3未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土 (ICT)	30 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	277,350	法面整形 (切土部) (ICT)	300 m2
残土処理工	式	1	534,309	質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				整地	1,100 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
法覆護岸工	式	1	7,249,459	土砂等運搬	1,070 m3
				土砂 (シラス) ;	
作業土工	式	1	1,003,874	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (シラス) ;	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	4,308,550	整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
				現場打基礎コンクリート	7 m
				(A)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	
				現場打基礎コンクリート	4 m
				(B)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ;	
				現場打小口止コンクリート	11 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度鶴田ダム管内維持管理その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	121 m2 3 m3
護岸付属物工	式	1	435,035	巻止コンクリート 18-8-40(高炉) 幅 20 c m 高さ 50 c m ; 平張コンクリート 基礎砕石厚10cm コンクリート厚15cm ;	7 m 45 m2
階段工	式	1	1,502,000	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所
構造物撤去工	式	1	3,450,700		
構造物取壊し工	式	1	518,980	舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m ;	2,200 m2
運搬処理工	式	1	2,931,720	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	330 m3 330 m3
仮設工	式	1	358,771		
工事用道路工	式	1	188,371	工事用道路盛土 工事用道路撤去 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去	1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員	1 式
河川維持	式	1	20,486,400		
応急処理工	式	1	20,486,400		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度鶴田ダム管内維持管理その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	20,486,400	応急処理(労務) 1 式 応急処理(機械) 1 式 応急処理(材料) 1 式
直接工事費	式	1	34,097,940	
共通仮設費	式	1	3,962,000	
共通仮設費	式	1	1,469,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	323,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,493,000	
純工事費	式	1	38,059,940	
現場管理費	式	1	12,556,000	
工事原価	式	1	50,615,940	
一般管理費等	式	1	10,074,060	
工事価格	式	1	60,690,000	