

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鶴田ダム太陽光発電設備外設置工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度鶴田ダム太陽光発電設備外設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備 (機器単体)		式	1	10, 728, 000		
電源設備		式	1	10, 728, 000		
新エネルギー電源設備		式	1	10, 728, 000	太陽電池モジュール	3 組
					10kW；	
					太陽電池モジュール用架台	3 組
					軽量架台方式 10kWアレイ用；	
					接続箱	3 台
					10kW用；	
					パワーコンディショナ	3 台
					10kW；	
					交流集電箱	1 台
					3回路；	
					絶縁トランス	1 台
					40kVA 収容盤含む；	
機器単体費		式	1	10, 728, 000		
電気設備		式	1	9, 671, 879		
電源設備工		式	1	2, 433, 991		
新エネルギー電源設備設置工		式	1	2, 433, 991	太陽電池モジュール据付	1 組
					1組目 4段2列；	
					太陽電池モジュール据付	13 組
					2組目以降補正あり 4段2列；	
					太陽電池モジュール用架台据付	14 組
					2組目以降補正あり；	
					接続箱据付	3 組
					2台目以降補正あり；	
					パワーコンディショナ据付調整	1 組
					1台目；	
					パワーコンディショナ据付調整	2 組
					2台目以降補正あり；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度鶴田ダム太陽光発電設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交流集電箱据付 2台目以降補正あり；	1 組
				絶縁トランス据付	1 台
				配管工	1 式
				配線工	1 式
				フック設置工	1 式
施設照明設備工	式	1	5,954,388		
ダム照明設備設置工	式	1	5,714,070	ダム堤体内照明器具設置 B3階 左岸 一般部；	1 台
				ダム堤体内照明器具設置 B3階 左岸 一般部 支給品；	14 台
				ダム堤体内照明器具設置 B3階 左岸 階段部；	2 台
				ダム堤体内照明器具設置 B3階 左岸 階段部 支給品；	6 台
				ダム堤体内照明器具設置 B3階 一般部；	40 台
				ダム堤体内照明器具設置 B4階 階段部；	15 台
ダム照明設備撤去工	式	1	240,318	ダム堤体内照明器具撤去 B3階 左岸 一般部；	15 台
				ダム堤体内照明器具撤去 B3階 左岸 階段部；	8 台
				ダム堤体内照明器具撤去 B4階 一般部；	40 台
				ダム堤体内照明器具撤去 B4階 階段部；	15 台
工場製品輸送工	式	1	1,115,500		
輸送工	式	1	1,115,500	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	168,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度鶴田ダム太陽光発電設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設足場工	式	1	168,000	堤体内階段足場 1 式
直接工事費	式	1	9,671,879	
共通仮設費	式	1	829,709	
共通仮設費	式	1	9,709	
技術管理費	式	1	9,709	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	820,000	
純工事費	式	1	10,501,588	
現場管理費	式	1	4,030,000	
機器間接費	式	1	2,020,000	
技術者間接費	式	1	66,000	
機器管理費	式	1	1,954,000	
工事原価	式	1	16,551,588	
一般管理費等	式	1	3,480,412	
工事価格	式	1	30,760,000	