積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度鶴田ダム危機管理設備設置工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先

２．工事内容

１）　事務所名　　鶴田ダム管理所
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　0日間　　自　契約締結日の翌日
　　至　令和 9年 3月15日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度鶴田ダム危機管理設備設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電子応用設備(機器単体)	式	1	8,766,100			
ﾀﾞﾑ危機管理設備	式	1	8,766,100			
ﾀﾞﾑ危機管理設備	式	1	2,539,800	固定焦点ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	5	台
				ﾊﾟﾚｯﾄ型；		
				LED人感ﾗｲﾄ	6	台
				2000lm；		
				ﾌﾗｯｼｭﾏﾙﾁｻｲﾚﾝ	2	台
				赤外線ｾﾝｻ　200m用	1	台
				受光器；		
				赤外線ｾﾝｻ　200m用	1	台
				投光器；		
				赤外線ｾﾝｻ　100m用	3	台
				受光器；		
				赤外線ｾﾝｻ　100m用	3	台
				投光器；		
				接点入力送信機	2	台
				426MHz帯無線伝送；		
				ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ	10	台
				426MHz帯無線伝送；		
				中継機	2	台
				426MHz帯無線伝送；		
				PoEｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ	2	台
				最大延長距離 100m；		
ﾀﾞﾑ危機管理設備	式	1	1,374,700	ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	1	台
				Bﾀｲﾌﾟ；		
				L2ｽｲｯﾁ	1	台
				LANﾎﾟｰﾄ×16、SFPﾎﾟｰﾄ×２；		
				SFPﾓｼﾞｭｰﾙ	1	枚
				ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞ	1	台
				PoE対応ｶﾒﾗﾎﾟｰﾄ×16、6TB×２；		
				液晶ﾓﾆﾀ	1	台
				23型；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度鶴田ダム危機管理設備設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾀﾞﾑ危機管理設備	式	1	1,531,100	受信ﾕﾆｯﾄ	1	台
				426MHz帯無線伝送；		
				LAN接続型IOﾕﾆｯﾄ	1	台
				接点入出力3点；		
				LAN接続型IOﾕﾆｯﾄ	1	台
				接点出力8点；		
				多ﾁｬﾝﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ	2	台
				警戒区域数 10地区；		
				音声通報装置	1	台
				通報先 最大10件；		
				ｷｰｽｲｯﾁ	2	台
				押しﾎﾞﾀﾝ送信機	1	台
				426MHz帯無線伝送；		
				AC/DCｺﾝﾊﾞｰﾀ	1	台
				DC12V 2A；		
				分電盤	1	台
				分岐10回路程度；		
				ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ/腕時計型送信機	1	台
				426MHz帯無線伝送；		
ﾀﾞﾑ危機管理設備	式	1	2,459,500	固定焦点ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	8	台
				ﾄﾞｰﾑ型；		
				同軸ﾓﾃﾞﾑ　PoC対応	8	台
				子機；		
				LED人感ﾗｲﾄ	8	台
				1000lm；		
				人感ｽｲｯﾁ	7	台
				DC12V；		
				同軸ﾓﾃﾞﾑ　PoC対応	8	台
				親機；		
				L2ｽｲｯﾁ	1	台
				LANﾎﾟｰﾄ×16、SFPﾎﾟｰﾄ×2；		
				SFPﾓｼﾞｭｰﾙ	1	枚
				LAN接続型IOﾕﾆｯﾄ	1	台
				接点入力8点；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度鶴田ダム危機管理設備設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾀﾞﾑ危機管理設備	式	1	861,000	固定焦点ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	2	台
				ﾊﾟﾚｯﾄ型；		
				LED人感ﾗｲﾄ	2	台
				1000lm；		
				人感ｽｲｯﾁ	2	台
				DC12V；		
				MC収納箱	1	台
				ｽﾃﾝﾚｽ製　電源部含む；		
				ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	1	台
				Aﾀｲﾌﾟ；		
				ﾊﾌﾞ収納箱	2	台
				ｽﾃﾝﾚｽ製　電源部含む；		
				PoE対応ﾊﾌﾞ	2	台
				LANﾎﾟｰﾄ×５；		
				LAN接続型IOﾕﾆｯﾄ	2	台
				接点入出力3点；		
機器単体費	式	1	8,766,100			
電子応用設備	式	1	7,858,776			
ﾀﾞﾑ危機管理設備工	式	1	7,605,776			
ﾀﾞﾑ危機管理設備設置工	式	1	708,770	固定焦点ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ設置	5	台
				ﾊﾟﾚｯﾄ型；		
				LED人感ﾗｲﾄ設置	6	台
				ﾌﾗｯｼｭﾏﾙﾁｻｲﾚﾝ設置	2	台
				赤外線ｾﾝｻ設置	1	台
				200m用 受光器；		
				赤外線ｾﾝｻ設置	1	台
				200m用 投光器；		
				赤外線ｾﾝｻ設置	3	台
				100m用 受光器；		
				赤外線ｾﾝｻ設置	3	台
				100m用 投光器；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度鶴田ダム危機管理設備設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				接点入力送信機設置	2	台
				426MHz帯無線伝送；		
				ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ設置	10	台
				426MHz帯無線伝送；		
				中継機設置	2	台
				426MHz帯無線伝送；		
				PoEｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ設置	2	台
				最大延長距離 100m；		
ﾀﾞﾑ危機管理設備撤去工	式	1	258,370	固定焦点ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ設置撤去	5	台
				ﾊﾟﾚｯﾄ型；		
				照明装置撤去	6	台
				ﾊﾛｹﾞﾝﾗﾝﾌﾟ；		
				ﾌﾗｯｼｭﾏﾙﾁｻｲﾚﾝ撤去	2	台
				赤外線ｾﾝｻ撤去	4	台
				受光器；		
				赤外線ｾﾝｻ撤去	4	台
				投光器；		
				接点入力送信機撤去	2	台
				ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ撤去	10	台
				中継機撤去	2	台
				電源盤撤去	2	台
ﾀﾞﾑ危機管理設備設置工	式	1	162,985	L2ｽｲｯﾁ設置	1	台
				ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ設置	1	台
				2台目以降補正あり；		
				ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞ設置	1	台
				液晶ﾓﾆﾀ設置	1	台
				23型；		
ﾀﾞﾑ危機管理設備撤去工	式	1	13,600	危機管理設備装置端末撤去	1	台
ﾀﾞﾑ危機管理設備設置工	式	1	144,512	受信ﾕﾆｯﾄ設置	1	台
				LAN用接続型IOﾕﾆｯﾄ設置	1	台
				LAN用接続型IOﾕﾆｯﾄ設置	1	台
				2台目以降補正あり；		
				多ﾁｬﾝﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ設置	2	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度鶴田ダム危機管理設備設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2台目以降補正あり；		
				音声通報装置設置	1	台
				2台目以降補正あり；		
				ｷｰｽｲｯﾁ設置	2	台
				2台目以降補正あり；		
				AC/DCｺﾝﾊﾞｰﾀ設置	1	台
				2台目以降補正あり；		
				分電盤設置	1	台
ﾀﾞﾑ危機管理設備撤去工	式	1	17,680	ｶﾒﾗ電源撤去	1	台
ﾀﾞﾑ危機管理設備設置工	式	1	945,530	固定焦点ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ設置	8	台
				ﾄﾞｰﾑ型；		
				LED人感ﾗｲﾄ設置	8	台
				同軸ﾓﾃﾞﾑ PoC対応設置	8	台
				子機；		
				同軸ﾓﾃﾞﾑ PoC対応設置	8	台
				親機　2台目以降補正あり；		
				人感ｽｲｯﾁ設置	7	台
				L2ｽｲｯﾁ設置	1	台
				LAN接続型IOﾕﾆｯﾄ設置	1	台
				2台目以降補正あり；		
ﾀﾞﾑ危機管理設備撤去工	式	1	208,080	固定焦点ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ設置撤去	8	台
				ﾄﾞｰﾑ型；		
				人感ｽｲｯﾁ撤去	7	台
				9画面合成部撤去	1	台
				映像分配器増幅器撤去	3	台
				光送信部撤去	4	台
ﾀﾞﾑ危機管理設備設置工	式	1	308,150	固定焦点ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ設置	2	台
				ﾊﾟﾚｯﾄ型；		
				LED人感ﾗｲﾄ設置	2	台
				人感ｽｲｯﾁ設置	2	台
				MC収納箱設置	1	台
				ﾊﾌﾞ収納箱設置	2	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度鶴田ダム危機管理設備設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
配管･配線工	式	1	3,645,509	配管工	1	式
				ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工	1	式
				配線工	1	式
				光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工	1	式
配管･配線撤去工	式	1	1,192,590	配線撤去	1	式
工場製品輸送工	式	1	253,000			
輸送工	式	1	253,000	輸送(電気)	1	式
直接工事費	式	1	7,858,776			
共通仮設費	式	1	636,280			
共通仮設費	式	1	14,280			
技術管理費	式	1	14,280	電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	622,000			
純工事費	式	1	8,495,056			
現場管理費	式	1	3,052,000			
機器間接費	式	1	2,333,000			
技術者間接費	式	1	736,000			
機器管理費	式	1	1,597,000			
工事原価	式	1	13,880,056			
一般管理費等	式	1	3,113,844			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度鶴田ダム危機管理設備設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	25,760,000	