

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町上唐原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	280日間	自 令和 8年 6月 9日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	79,670,597	
根固め工	式	1	26,719,146	
根固めブロック工	式	1	26,719,146	消波根固めブロック製作 606 個 六脚ブロック ブロック種類 (実質量) 2t ; 消波根固めブロック仮置 606 個 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2t ;
付帯道路工	式	1	24,916,031	
作業土工	式	1	222,394	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
法面保護工	式	1	14,680,465	法面整形(切土部) 2,550 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 防草シート 2,962 m2 エンボースシート t=10mm 緑 ;
舗装準備工	式	1	475,464	不陸整正 2,640 m2 補足材無し ;
アスファルト舗装工	式	1	7,035,336	下層路盤(車道・路肩部) 2,640 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 2,640 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
側溝工	式	1	1,558,620	プレキャストU型側溝 126 m 300B ;
縁石工	式	1	228,852	法先ブロック 27 m B種(180/205×250×600) ;
付属物設置工	式	1	714,900	車止め 10 基 門型 取外し式 φ60.5 W=700 H=650 ステンレス製 ;

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
備蓄資材工	式	1	27,203,920	
土砂運搬工	式	1	8,623,360	積込(ルース) 5,000 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 5,020 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 5,000 m3 残土受入れ地での処理；
資材調達工	式	1	18,580,560	連節ブロック 260 m2 998×998×350； 割栗石 2,573 m3 150-200mm； 整地 2,600 m3 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	831,500	
交通管理工	式	1	831,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	79,670,597	
共通仮設費	式	1	6,899,000	
共通仮設費	式	1	653,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	653,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,246,000	
純工事費	式	1	86,569,597	
現場管理費	式	1	23,443,000	
工事原価	式	1	110,012,597	

