

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 福富地区改良 (5-2 工区) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 8年 8月 4日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（5－2工区）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	133, 219, 354			
道路土工		式	1	469, 102			
路体盛土工		式	1	112, 420	路体(築堤)盛土	70	m3
					2. 5m以上4. 0m未満；		
					土砂等運搬	70	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	70	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
路体盛土工(ICT)		式	1	229, 982	路体(築堤)盛土(ICT)	220	m3
					土砂等運搬	250	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	250	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
路床盛土工		式	1	126, 700	路床盛土	20	m3
					2. 5m未満；		
					土砂等運搬	20	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	20	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
地盤改良工		式	1	93, 071, 985			
土質改良工		式	1	873, 108	土質改良	614	m3
					高炉セメント(B種) 30kg/m3；		
固結工(ICT)		式	1	92, 198, 877	深層混合処理(ICT)	281	本
					高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23. 11m 長さ(杭長)21. 1m；		
					中層混合処理(ICT)	2, 799	m3
					高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 2. 01m 施工規模 1000m3以上；		
石・ブロック積(張)工		式	1	1, 139, 739			

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良（5－2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	148,507	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	991,232	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				現場打基礎コンクリート	6	m
				18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm；		
排水構造物工	式	1	24,744,275	間知ブロック張	36	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				現場打天端コンクリート	0.8	m3
				18-8-40(高炉)；		
作業土工	式	1	996,708	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
管渠工	式	1	431,300	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				鉄筋コンクリート台付管	10	m
				(重圧管)		
集水桝・マンホール工	式	1	213,020	D600；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1100；		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 800×800桝穴用 T-25 ボルト固定；		

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良（5－2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付替水路工	式	1	23,103,247	PCH杭	110	本
				PCH-250 L=7.0m ;		
				PC柵板設置	99	m2
				H=500 t=50 ;		
				PC柵板設置	79	m2
				H=400 t=50 ;		
				笠コンクリート	102	m
				24-12-25(20)(高炉) 底幅55cm 高さ45cm ;		
				張コンクリート	107	m2
				18-8-25(20)(高炉) t=100 ;		
				間詰めコンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) H1150×W1080×t200 ;		
舗装工	式	1	28,548			
アスファルト舗装工	式	1	28,548	下層路盤(歩道部)	4	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(歩道部)	4	m2
				粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	6	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;		
付帯工	式	1	8,516,438			
農業用パイプライン工	式	1	1,532,174	作業土工	1	式
				農業用パイプライン	80	m
				VU管 φ100～125 ;		
				給水栓設置	1	箇所
				柵口300×H370 本管 φ125 ;		
				埋設標識シート	79	m
				W=150 2倍 ;		
水管橋工	式	1	6,984,264	配管布設	10	m
				STW290 φ125 ;		
応急処理工	式	1	2,932,200			

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良（5－2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	2,932,200	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	8,267		
構造物取壊し工	式	1	6,231	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	6 m2
運搬処理工	式	1	2,036	殻運搬 アスファルト殻；	0.3 m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.3 m3
仮設工	式	1	2,308,800		
汚濁防止工	式	1	2,244,400	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級；	1 式
交通管理工	式	1	64,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	133,219,354		
共通仮設費	式	1	20,142,630		
共通仮設費	式	1	7,487,630		
運搬費	式	1	3,551,400	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	2,951,230	システム初期費(ICT)	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	985,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12,655,000		

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 福富地区改良（５－２工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	１	153,361,984	
現場管理費	式	１	44,632,000	
工事原価	式	１	197,993,984	
一般管理費等	式	１	33,306,016	
工事価格	式	１	231,300,000	