

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 荒尾高架橋下部工（P4）工事
工事地名	熊本県荒尾市海陽町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	234日間	自 令和 8年 8月 5日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 荒尾高架橋下部工（P４）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	60,979,626			
RC橋脚工		式	1	47,426,190			
作業土工		式	1	536,245	床掘り	1 式	
					土砂；		
					埋戻し	1 式	
					土砂；		
					基面整正	1 式	
					土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1 式	
					敷均し(ルース)；		
					場所打杭		6 本
					杭径 1500mm 杭長(設計長) 27m 30-18-25(20)(高炉)C=350；		
					積込(ルース)	1 式	
					土砂；		
					整地	1 式	
					敷均し(ルース)；		
					土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					汚泥処理	1 式	
橋脚躯体工		式	1	18,163,823	基礎材	64 m2	
					再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
					均しコンクリート	64 m2	
					18-8-25(20)高炉 W/C規定無し 敷厚 10 c m；		
					コンクリート	290 m3	
					24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し；		
					鉄筋	12.67 t	
					SD345 D29～D32；		
					鉄筋	9.97 t	
					SD345 D16～D25；		

積算内訳書

工事名	熊本 208号 荒尾高架橋下部工 (P4) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				圧接 D32+D32 ;	30	箇所
				圧接 D29+D29 ;	27	箇所
				機械式鉄筋定着加工 D19 3m超～4m以下 ;	132	箇所
				機械式鉄筋定着加工 D19 2m超～3m以下 ;	198	箇所
				機械式鉄筋定着加工 D16 2m超～3m以下 ;	79	箇所
				機械式鉄筋定着加工 D16 1m超～2m以下 ;	104	箇所
				台座箱抜き φ175×740 ;	20	箇所
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				型枠 撤去しない埋設型枠 ;	1	式
				支保 40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm] ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
応急処理工	式	1	1,018,600			
応急処理作業工	式	1	1,018,600	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	55,776			
運搬処理工	式	1	55,776	現場発生品運搬 仮設工資材 ;	1	式
仮設工	式	1	12,479,060			
土留・仮締切工	式	1	9,864,780	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長さ 8	122	枚

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 荒尾高架橋下部工（P４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				m 平均鋼矢板引抜長 8m ；
汚濁防止工	式	1	1,730,780	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m3/h級 ；
交通管理工	式	1	883,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,979,626	
共通仮設費	式	1	16,265,286	
共通仮設費	式	1	7,143,286	
運搬費	式	1	5,868,056	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,211,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,122,000	
純工事費	式	1	77,244,912	
現場管理費	式	1	28,681,000	
工事原価	式	1	105,925,912	
一般管理費等	式	1	19,324,088	
工事価格	式	1	125,250,000	