

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 大牟田地区外道路情報表示装置更新工事
工事地名	福岡県大牟田市岬町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 大牟田地区外道路情報表示装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	71,983,000	
道路情報表示設備	式	1	71,983,000	
道路情報表示装置	式	1	71,983,000	道路情報表示装置 4 面 HLM1形 表示板 ; 道路情報表示装置 2 組 HLM1形 機側操作盤 ; 道路情報表示装置 1 組 HLM1形 機側操作盤 2面用 ; HLM1形 表示板付加機能 3 組 光成端箱 ; 道路情報表示装置 1 面 HLM2形 表示板 ; 道路情報表示装置 1 組 HLM2形 機側操作盤 ; HLM2形 表示板付加機能 1 組 光成端箱 ; メディアコンバータ 10 個 SM2C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯 ; オートリセットブレーカ 4 台 1φ3W ELCB 3P 30AF ;
機器単体費	式	1	71,983,000	
工場製作	式	1	5,356,000	
工場製作工	式	1	5,356,000	
道路情報表示装置支柱製作工	式	1	5,356,000	F型支柱梁 2 組 Φ216.3×t5.8 点検台含む 亜鉛めっき仕上 55 4kg ; F型支柱梁 1 組 Φ216.3×t5.8 点検台含む 亜鉛めっき仕上 1, 029kg ;

積算内訳書

工事名	令和8年度 大牟田地区外道路情報表示装置更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				F型支柱梁 Φ216.3×t8.2 点検台含む 亜鉛めっき仕上 73 5kg ;	1 組
工場純工事費	式	1	5,356,000		
(工場製作原価)	式	1	5,356,000		
通信設備	式	1	3,246,538		
道路情報表示設備工	式	1	2,608,038		
道路情報表示装置設置工[大牟田IC(下り)入口](夜間)	式	1	946,014	道路情報表示装置設置 道路名称看板含む ; 道路情報表示装置支柱設置 配線 道路情報表示装置撤去 道路名称看板含む ; 道路情報表示装置支柱撤去 現場発生品運搬(電気) 大和南インター資材置場へ ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
道路情報表示装置設置工[大牟田北本線下り](夜間)	式	1	362,159	道路情報表示装置設置 道路情報表示装置支柱設置 配線 道路情報表示装置撤去 道路情報表示装置支柱撤去	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
道路情報表示装置設置工[健老本線上り](夜間)	式	1	329,732	道路情報表示装置設置 配線 道路情報表示装置撤去	1 式 1 式 1 式
道路情報表示装置設置工[大牟田北本線上り](夜間)	式	1	516,018	道路情報表示装置設置 道路情報表示装置支柱設置 配線 道路情報表示装置撤去 道路情報表示装置支柱撤去 現場発生品運搬(電気)	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和８年度 大牟田地区外道路情報表示装置更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大和南インター資材置場へ；	
道路情報表示装置設置工〔黒崎本線下り〕(夜間)	式	1	454,115	道路情報表示装置設置	1 式
				道路情報表示装置支柱設置	1 式
				配線	1 式
				道路情報表示装置撤去	1 式
				道路情報表示装置支柱撤去	1 式
工場製品輸送工	式	1	394,000		
輸送工	式	1	394,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	244,500		
交通管理工	式	1	244,500	交通誘導警備員 B（夜間）；	10 人
直接工事費	式	1	3,246,538		
共通仮設費	式	1	913,025		
共通仮設費	式	1	71,025		
技術管理費	式	1	71,025	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
				道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	842,000		
純工事費	式	1	4,159,563		
現場管理費	式	1	2,464,000		
機器間接費	式	1	6,526,000		
技術者間接費	式	1	458,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 大牟田地区外道路情報表示装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器管理費	式	1	6,068,000	
(現場原価)	式	1	13,149,563	
工事原価	式	1	18,505,563	
一般管理費等	式	1	4,021,437	
工事価格	式	1	94,510,000	