

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植栽	式	1	537,596	
植栽工	式	1	537,596	
施肥工	式	1	80,046	寄植施肥 890 m2 施肥量0.1kg/m2；
中低木植栽工	式	1	457,550	中低木植栽 500 本 クロマツ 樹高(H) 0.5m 枝張(W) 0m 支柱無；
緑地育成	式	1	34,662,825	
樹木整姿工	式	1	3,684,237	
高中木整姿工	式	1	1,705,110	軽剪定 10 本 落葉樹 幹周(C) 25cm以上40cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 落葉樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 落葉樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 落葉樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 落葉樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 常緑樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 常緑樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				常緑樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 常緑樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 常緑樹 幹周(C) 150cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 針葉樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 針葉樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 針葉樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 針葉樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 針葉樹 幹周(C) 150cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；
低木整姿工	式	1	1,979,127	手刈 17 株 玉物 径(D) 45cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 15 株 玉物 径(D) 45cm以上75cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 38 株 玉物 径(D) 75cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 14 株 玉物 径(D) 120cm以上180cm未満 集積・運搬・積

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				卸作業含む； 手刈 19 株 玉物 径(D) 180cm以上240cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 12 株 玉物 径(D) 240cm以上300cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 3 株 玉物 径(D) 300cm以上 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 781 m2 寄植 樹高(H) 100cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 1,080 m2 寄植 樹高(H) 100cm以上200cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 902 m2 寄植 樹高(H) 200cm以上300cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；
樹木育成工	式	1	23,368,748	
樹勢回復工	式	1	9,822,479	樹幹注入 622 本 自然圧注入 注入量(目安) 胸高直径 10~15cm 1本(90ml)/本； 樹幹注入剤 4,229 本 マツノサ`イェンチュウ増殖抑制剤；
樹木伐採・抜根工	式	1	4,980,090	高木伐採 20 本 幹周(C) 20cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 35 本 幹周(C) 20cm以上30cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 35 本 幹周(C) 30cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 公園維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木伐採 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作 業含む；	20	本
				高木伐採 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作 業含む；	10	本
				高木伐採 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸 作業含む；	5	本
				高木伐採 枯損木(松) 幹周(C) 20cm未満 集積・運搬・積卸 作業含む；	20	本
				高木伐採 枯損木(松) 幹周(C) 20cm以上30cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；	35	本
				高木伐採 枯損木(松) 幹周(C) 30cm以上60cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；	35	本
				高木伐採 枯損木(松) 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；	20	本
				高木伐採 枯損木(松) 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；	10	本
				高木伐採 枯損木(松) 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積 ・運搬・積卸作業含む；	5	本
機械・除草工	式	1	8,224,099	機械除草 肩掛式；	29,300	m2
				機械除草 ハトガイト式及び肩掛式；	57,000	m2
				機械除草 3連トラクタ 3tトラクタ牽引 平地；	39,000	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
草刈・除草工	式	1	342,080	草刈り 800 m2 人力(抜根、集草、積込・運搬)；
発生材等処理工	式	1	7,609,840	
発生材処理工	式	1	7,609,840	チップ化処理 700 m3 粒径50mm以下；
				チップ敷均し 700 m2 敷均し厚 100mm 機械施工；
施設整備	式	1	16,856,941	
電気設備工	式	1	2,354,710	
電線管路工	式	1	2,354,710	露出管路 175 m 強化可とう電線管 SFEP 径 100mm；
				ケーブルラック(材料費) 80 m アルミ製 W500 高さ60mm；
				ステンレスサドル(材料費) 102 個 強化可とう電線管 SFEP 径 100mm；
				直管継手(材料費) 6 個 強化可とう電線管 SFEP 径 100mm；
				ヘルマウス(材料費) 8 個 強化可とう電線管 SFEP 径 100mm；
				取付金具(材料費) 124 個 強化可とう電線管 SFEP 径 100mm；
園路広場整備工	式	1	1,988,770	
アスファルト舗装工	式	1	1,225,925	下層路盤(車道・路肩部) 250 m2 再生クワッチャーン RC-40 仕上り厚 150mm；
				下層路盤(歩道部) 250 m2 再生クワッチャーン RC-40 仕上り厚 100mm；
				表層(車道・路肩部) 250 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
				表層(歩道部) 250 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				;
透水性舗装工	式	1	714,025	下層路盤(歩道部) 250 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層 250 m2 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;
区画線工	式	1	48,820	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 区画線消去 50 m 削取り式 ;
管理施設整備工	式	1	2,196,228	
柵工	式	1	519,228	フェンス 30 m メッシュフェンス (着色塗装) 張高1800mm ; 柵 4 m ロープ 柵(φ12) 柵高1100mm ;
飛砂防止対策工	式	1	1,677,000	静砂垣 100 m (開口無) 静砂垣 竹スコ 高さ1.2m ;
維持管理工	式	1	8,936,933	
排水施設清掃工	式	1	565,573	側溝清掃(人力) 1,030 m 無蓋 普通作業員 ;
保安巡回警備工	式	1	997,360	巡回警備 52 日 原付バイク使用 ;
臨時作業工	式	1	7,374,000	臨時作業 1 式
構造物撤去工	式	1	548,800	
構造物取壊し工	式	1	381,400	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 500 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 公園維持管理工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;						
運搬処理工	式	1	167,400	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">殻運搬 アスファルト殻；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	殻運搬 アスファルト殻；	20	m3	殻処分 アスファルト殻；	20	m3
殻運搬 アスファルト殻；	20	m3								
殻処分 アスファルト殻；	20	m3								
仮設工	式	1	831,500							
交通管理工	式	1	831,500	交通誘導警備員 1 式						
直接工事費	式	1	52,057,362							
共通仮設費	式	1	5,245,000							
共通仮設費	式	1	581,000							
現場環境改善費（率計上）	式	1	581,000							
共通仮設費（率計上）	式	1	4,664,000							
純工事費	式	1	57,302,362							
現場管理費	式	1	19,253,000							
工事原価	式	1	76,555,362							
一般管理費等	式	1	13,554,638							
工事価格	式	1	90,110,000							