

宮之城出張所だより

川内川の情報

をお伝えします

No. 19

H27.10.15

〔発行〕 国土交通省
川内川河川事務所
宮之城出張所

地域情報

◎第18回水辺の楽校さつま龍舟祭が開催されました。

平成27年8月23日（日）、さつま町神子で第18回水辺の楽校さつま龍舟祭（ドラゴンボートレース大会）が、さつま龍舟祭実行委員会の主催のもと開催されました。

当時は晴天に恵まれ、白熱したレースに、多くの参加者で賑わいました。

※龍舟祭は、平成10年度の河川改修や水辺の楽校の整備などをきっかけに開催されています。



<龍舟祭の様子>

工事情報

◎今年度2回目の堤防除草を開始しました。

川内川の堤防の維持管理等のため、毎年2回、堤防除草を行っています。

堤防除草により、堤防や護岸などの状態を的確に把握し、出水期前や台風期、出水後に、目視や計測計器などを使用して点検を実施しています。今年度2回目の堤防除草（宮之城出張所管内）は、9月下旬より開始しており、気象条件等により草刈り時期を変更することがありますが、出水期後（10月～12月頃）の完了を目指しています。



<堤防除草の様子>

除草作業期間中は、堤防天端の車の通行等で沿線の方々にご迷惑をおかけしますが、ご協力の程、宜しく願います。

お知らせ

◎鶴田ダム再開発事業の工事進捗状況(平成27年9月現在)

平成25年5月から行っておりましたダム本体の削孔(穴あけ)について、5本全ての穴が貫通しています。現在放流管の設置作業をはじめ、ダム下流側では、増設減勢工工事(新しく出来た放流管から流れる洪水の通り道を造る工事)や既設減勢工改造工事(現在ある放流管から流れる洪水の通り道を改良する工事)のための仮設工事を行っています。



鶴田ダム再開発事業内容

増設放流管
洪水を調節するための管を新たに3本増やします。

付替発電管
発電のための管を2本付け替えます。

既設減勢工改造
現在ある放流管から流される水の通り道を改良します。

増設減勢工
洪水を調節するために増やした管から流れる水の通り道を造ります。

法面掘削
増設放流管と増設減勢工をつくるために地山を掘削します。

大鶴湖

この工事は、今のダムの機能を維持しながら、放流管を増やして治水機能(洪水を調節して下流の川の水量を減らす機能)を向上させる工事です。

<増設放流管設置状況>

【鶴田ダム再開発事業に関するお問合せ】

国土交通省 川内川河川事務所
開発工務課 電話：0996-22-3282
工事課 電話：0996-22-3252

「宮之城出張所だより」は、ホームページに掲載されています

川内川の出来事や工事(さつま町)などの情報を、住民の方々に提供するために「宮之城出張所だより」を発刊しています。

また、川内川河川事務所ホームページ(新着情報&お知らせ)でも閲覧できます。

川内川に関する情報、意見などお寄せ下さい。

◇ ホームページアドレス ◇

<http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/>

川内川についてのご意見・要望等はこちらへ

薩摩郡さつま町虎居868-1

国土交通省 川内川河川事務所

宮之城出張所 電話：0996-53-1756



←宮之城出張所 庁舎