

林野庁  
国土交通省  
四国森林管理局  
四国地方整備局  
九州森林管理局 同時発表

平成 29 年 6 月 8 日  
九州地方整備局

## 国の庁舎整備で初めて CLT パネル工法を採用

～設計・工事発注の進捗について～

国土交通省及び林野庁は、今年度、「<sup>れいほく</sup>嶺北森林管理署」及び「<sup>さいとこゆ</sup>西都児湯森林管理署」の庁舎整備（官庁営繕事業）に着手します。

これらにおいて、国の庁舎整備として初めて CLT パネル工法を採用します。

国土交通省及び林野庁では、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、新たな木材需要の創出が期待される CLT を活用した庁舎整備に取り組んでいます。

この「嶺北森林管理署」（高知県長岡郡本山町）及び「西都児湯森林管理署」（宮崎県西都市）の庁舎整備は、国土交通省が林野庁から支出を委任されて発注を行うもので、国の庁舎整備として初めて CLT パネル工法<sup>※1</sup>を採用することとなりました。

国土交通省の地方整備局が発注予定の次の 2 事業の進捗状況についてお知らせします。

- ・ 嶺北森林管理署庁舎整備事業 （四国地方整備局発注予定） 詳細は別紙 1
- ・ 西都児湯森林管理署庁舎整備事業（九州地方整備局発注予定） 詳細は別紙 2

### ※1 CLT パネル工法とは

CLT（Cross Laminated Timber，直交集成板）をパネルとして、床、壁、屋根などに使用して建築物を建てる工法。

平成 28 年 3 月 31 日及び 4 月 1 日に建築基準法令に基づき、CLT パネル工法を用いた建築物の一般的な設計手法等に関する一連の告示が公布・施行された。

－お問い合わせ先－

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

担当者：山田（官庁営繕事業の木材活用に関すること）

代表：03-5253-8111（内線 23512）

ダイヤルイン：03-5253-8949 FAX：03-5253-1544

林野庁林政部木材産業課木材製品技術室

担当者：藤澤、藤本（CLTに関すること）

代表：03-3502-8111（内線 6105）

ダイヤルイン：03-6744-2294 FAX：03-3591-6319

林野庁国有林野部管理課福利厚生室

担当者：大島、山田（林野庁の庁舎の木材活用に関すること）

代表：03-3502-8111（内線 6335）

ダイヤルイン：03-6744-2332 FAX：03-3502-8052

四国森林管理局総務企画部経理課

担当者：土井、西本（嶺北森林管理署庁舎の木材活用に関すること）

代表：088-821-2210（内線 261）

ダイヤルイン：088-821-2060 FAX：088-821-2140

四国地方整備局営繕部計画課

担当者：山田（嶺北森林管理署庁舎の設計・施工に関すること）

代表：087-851-8061（内線 5151）

ダイヤルイン：087-811-8335 FAX：087-811-8434

九州森林管理局総務企画部経理課

担当者：山本、上原（西都児湯森林管理署庁舎の木材活用に関すること）

代表：096-328-3500（内線 293）

ダイヤルイン：096-328-3520 FAX：096-355-3891

九州地方整備局営繕部計画課

担当者：小塚（西都児湯森林管理署庁舎の設計・施工に関すること）

代表：092-471-6331（内線 5151）

ダイヤルイン：092-476-3535 FAX：092-476-3484

嶺北森林管理署庁舎整備事業（四国地方整備局発注予定）

1. 設計・工事発注の進捗状況

現在、基本設計終了し、実施設計中。（設計者：（株）あい設計）

工事のスケジュール：平成 29 年度第 2 四半期公告予定

平成 30 年度完成予定

2. 規模・構造等

工事場所：高知県長岡郡本山町（現地建て替え）

1) 庁舎 CLT パネル工法 2 階建て

2) 車庫倉庫 CLT パネル工法 平家建て 総延べ面積約 590 m<sup>2</sup>



画像中央が庁舎。庁舎の背後にある平家建てが車庫倉庫  
CLT の使用予定部位：庁舎の壁、2 階床、屋根の構造材、玄関庇等  
イメージ図※ 1

※ 1 イメージ図はあくまで基本設計段階のものであり、発注時とは異なることがあります。

西都児湯森林管理署庁舎整備事業（九州地方整備局発注予定）

1. 設計・工事発注の進捗状況

実施設計完了。現在、入札手続きの準備中。（設計者：（株）徳岡設計）  
工事のスケジュール：平成 29 年度第 1 四半期公告予定  
平成 30 年度完成予定

2. 規模・構造等

工事場所：宮崎県西都市（現地建て替え）

- |         |           |      |                           |
|---------|-----------|------|---------------------------|
| 1) 庁舎棟  | 木造軸組工法    | 平家建て |                           |
| 2) 会議室棟 | CLT パネル工法 | 平家建て | 総延べ面積約 426 m <sup>2</sup> |



左が庁舎棟（在来）、右が会議室棟（CLT） 会議室棟内部に CLT を一部  
あらわし（○印は CLT）

イメージ図※ 1

※ 1 イメージ図はあくまで実施設計段階のものであり、発注時とは異なることがあります。