国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和６年１１月２９日
九州地方整備局

防災・減災対策の推進に緊急予算を措置！

～令和6年度 防災・減災対策等強化事業推進費（第3回）について～

今般、令和6年度 防災・減災対策等強化事業推進費（第3回）を九州地方整備局管内の砂防事業（川辺川）及び道路事業（一般国道3号、東九州自動車道）、河川事業（川内川、菊池川、松浦川、筑後川、嘉瀬川）へ緊急的に予算措置します。

※「防災・減災対策等強化事業推進費」は、大雨による浸水被害等が発生した地域において再度の被災を防止するために緊急的に実施する対策や、大雨等による災害を未然に防ぐ事前防災対策を強化するために使われる予算です。用地の確保など事業の実施環境が新たに整った場合などに、年度途中に機動的に予算を配分します。

配分額

事前防災・減災対策（4件）	［事業費］407 百万円

1. 球磨川水系川辺川五木小川（砂防事業）

事業内容：砂防堰堤工　N=1 基、水叩き工　N=1 基
事　業　費：200 百万円

2. 一般国道3号（道路事業）

事業内容：落石防護工　L=70m、 仮設工　一式
事　業　費：90 百万円

3. 一般国道3号（南九州西回り自動車道）（道路事業）

事業内容：法面補修工　A=1,750m2、排水構造物工　L=350m　仮設工　一式
事　業　費：67 百万円

4. 東九州自動車道（道路事業）

事業内容：モルタル吹付工　A=1,400m2、道路土工　V=3,000m3
事　業　費：50 百万円

災害対策(5件)	[事業費]473.5百万円

5. 川内(せんだい)川水系 隈之城(くまのじょう)川(河川事業)

事業内容:根付工　L=50m、根固工　L=50m
事 業 費:180 百万円

6. 菊池(きくち)川水系 菊池(きくち)川(河川事業)

事業内容:護岸工　L44=m、掘削工　L=60m
事 業 費:93 百万円

7. 松浦(まつうら)川水系 松浦(まつうら)川(河川事業)

事業内容:堤防補修工　L=220m
事 業 費:70 百万円

8. 筑後川(ちくごがわ)水系 佐賀江(さがえ)川(河川事業)

事業内容:護岸工　L=50m
事 業 費:110 百万円

9. 嘉瀬(かせ)川水系 嘉瀬(かせ)川(河川事業)

事業内容:護岸工　L=20m
事 業 費:20.5 百万円

≪問い合わせ先≫
国土交通省九州地方整備局

1について	河川部　河川計画課長	嶋田(しまだ)　剛士(たかと)（内線:3611）	電話:092(476)3523
2～4について	道路部　道路計画第一課長	上田(うえだ)　晴気(はるき)（内線:4211）	電話:092(476)3529
5～9について	河川部　河川管理課長	高島(たかしま)　恒善(つねよし)（内線:3751）	電話:092(476)3527

令和６年度 防災・減災対策等強化事業推進費 配分（第３回）箇所図【１／３】

事前防災・減災対策（砂防事業） ： 200．0百万円

凡例
● ： 配分箇所



球磨川水系川辺川五木小川
・事業費 ： 約200百万円
・実施箇所 ： 熊本県球磨郡五木村平瀬地区

（1） 防災・減災対策等強化事業推進費（事前防災）

事　業　名	直轄砂防事業（球磨川水系川辺川五木小川）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	熊本県球磨郡五木村平瀬地先		
事　業　費	200,000 （千円）	国　費	200,000 （千円）
内　容	球磨川水系川辺川五木小川では、球磨川水系砂防基本計画に基づき、要対策箇所の土砂災害対策を実施している。 今年度に入り関係者との合意形成が図られたことから、推進費を活用して砂防堰堤工等を実施することで、地域住民の安全・安心を早期に確保する。		

砂防堰堤工等を実施し、土砂災害による被害を軽減させる

【位置図】



【断面図】





令和６年度 防災・減災対策等強化事業推進費 配分（第３回）箇所図【2/3】

事前防災・減災対策（道路事業）： 207．0百万円



南九州西回り自動車道（道路事業）

・事 業 費：67百万円

・実施箇所：鹿児島県出水市下知識町～薩摩川内市都町地内

一般国道3号（道路事業）

・事 業 費：90百万円

・実施箇所：熊本県八代市二見赤松町地先

東九州自動車道（道路事業）

・事 業 費：50百万円

・実施箇所：鹿児島県志布志市志布志町大字安楽地先

凡　例

高規格道路	
開通済（4車線以上）	
開通済（2車線）	
事業中	
一般国道 指定区間	

※令和6年4月1日時点
※未開通区間のIC名は仮称

（2） 防災・減災対策等強化事業推進費（事前防災）

事　業　名	道路維持管理事業（一般国道3号）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	熊本県八代市二見赤松町（ヤツシロ　フタミアカマツ）地先		
事　業　費	90,000　（千円）	国　費	90,000　（千円）
内　容	一般国道3号では、社会資本整備重点計画に基づき、道路法面の要対策箇所の対策を実施している。 今年度に入り倒木等による落石防護柵の損傷が発生したことから、推進費を活用して法面対策工（落石防護柵等）を実施することで、地域住民の安全・安心を早期に確保する。		

法面対策工を実施し、通行者の安全・安心を早期に確保する









（3） 防災・減災対策等強化事業推進費（事前防災）

事　業　名	道路維持管理事業（一般国道3号（南九州西回り自動車道））		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	鹿児島県出水市（イズミ）下知識町（シモチシキ）、薩摩川内市都町地先（サツマセンダイ　ミヤコ）		
事　業　費	67,000　（千円）	国　費	67,000　（千円）
内　容	一般国道3号（南九州西回り自動車道）では、社会資本整備重点計画に基づき、道路法面の要対策箇所の対策を実施している。 今年度に入り法面崩落が発生したことから、推進費を活用して法面対策工（法面補修工等）を実施することで、地域住民の安全・安心を早期に確保する。		

法面対策工を実施し、通行者の安全・安心を早期に確保する

【位置図】



【広域図】

【断面図（A－A´断面）】



【平面図】





写真①

写真②

（4） 防災・減災対策等強化事業推進費（事前防災）

事　業　名	道路維持管理事業（東九州自動車道）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	鹿児島県志布志（シブシ）市志布志町大字安楽（アンラク）地先		
事　業　費	50,000 （千円）	国　　費	50,000 （千円）
内　　容	東九州自動車道では、社会資本整備重点計画に基づき、道路法面の要対策箇所の対策を実施している。 今年度に入り法面崩落が発生したことから、推進費を活用して法面対策工（モルタル吹付工等）を実施することで、地域住民の安全・安心を早期に確保する。		

法面対策工を実施し、通行者の安全・安心を早期に確保する

【位置図】



【広域図】

【断面図（A－A´断面）】



【平面図】



令和６年度 防災・減災対策等強化事業推進費 配分（第３回）箇所図【３／３】

災害対策（河川事業）　：　473．5百万円

凡例
● ：配分箇所



嘉瀬川水系嘉瀬川
・事業費　：　約20．5百万円
・実施箇所　：　佐賀県佐賀市久保田町大字新田地先

筑後川水系佐賀江川
・事業費　：　約110百万円
・実施箇所　：　佐賀県佐賀市蓮池町大字小松地先

菊池川水系菊池川
・事業費　：　約93百万円
・実施箇所　：　熊本県菊池市七城町高島地先

松浦川水系松浦川
・事業費　：　約70百万円
・実施箇所　：　佐賀県唐津市鏡地先

川内川水系隈之城川
・事業費　：　約180百万円
・実施箇所　：　鹿児島県薩摩川内市向田町地区

（5） 防災・減災対策等強化事業推進費（災害対策）

事　業　名	河川維持修繕事業（川内川水系隈之城川）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	鹿児島県薩摩川内市向田町地先		
事　業　費	180,000　（千円）	国　　費	180,000　（千円）
内　　容	令和6年8月28日からの豪雨により隈之城川で河床洗掘に伴う根固流出が発生した。次期出水により更に河床洗掘が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸改修工（根継工等）を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和6年8月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、根継工等を実施する

【位置図】



【断面図】　A-A’断面



【平面図】





【航空写真】



（6） 防災・減災対策等強化事業推進費（災害対策）

事　業　名	河川維持修繕事業（菊池川水系菊池川）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	熊本県菊池市七城町高島地先		
事　業　費	93,000　（千円）	国　費	93,000　（千円）
内　容	令和6年8月29日からの豪雨により菊池川で河岸侵食が発生した。次期出水により更に河岸侵食が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和6年8月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸工等を実施する

【位置図】



【航空写真】



【平面図】





（7） 防災・減災対策等強化事業推進費（災害対策）

事　業　名	河川維持修繕事業（松浦川（マツウラ）水系松浦川）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	佐賀県唐津（カラツ）市鏡（カガミ）地先		
事　業　費	70,000 （千円）	国　費	70,000 （千円）
内　容	令和6年8月29日からの豪雨により松浦川において、堤防陥没が発生した。 次期出水により更に堤防陥没が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に堤防補修工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和6年8月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、堤防補修工を実施する

【位置図】

【断面図　A−A’】

堤防護岸の土砂流出で堤体断面が欠損。
空積みコンクリートブロックを練積みコンクリートブロックで施工し機能向上を図る。









（8） 防災・減災対策等強化事業推進費（災害対策）

事　業　名	河川維持修繕事業（筑後川（チクゴ）水系佐賀江川（サガエ））		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	佐賀県佐賀（サガ）市蓮池町（ハスイケ）大字小松（コマツ）地先		
事　業　費	110,000 （千円）	国　費	110,000 （千円）
内　容	令和6年8月27日からの豪雨により佐賀江川において、低水護岸損壊が発生した。次期出水により更に低水護岸損壊が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸補修工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和6年8月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸補修工を実施する

【位置図】

【平面図】



【A-A’ 断面図】



【B-B’ 断面図】



【被災前写真】



【被災後写真】

（9） 防災・減災対策等強化事業推進費（災害対策）

事　業　名	河川維持修繕事業（嘉瀬川（カセ）水系嘉瀬川）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	佐賀県佐賀市（サガ）久保田（クボタ）町大字新田（シンデン）地先		
事　業　費	20,500 （千円）	国　費	20,500 （千円）
内　容	令和6年8月27日からの豪雨により嘉瀬川において、河岸崩壊が発生した。 次期出水により更に河岸崩壊が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸改修工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和6年8月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸改修工を実施する

【位置図】

【平面図】



【A-A’ 断面図】



【B-B’ 断面図】



【被災前写真】

【被災後写真】