令和7年度　山国川重要水防箇所

令和7年度　山国川災害用資機材保有箇所

重要水防箇所一覧表（重点区間）

番号	県 名	河 川 名	地　先　名	左右岸の区別	位　置	延長(m)	備　　考	水防工法
①	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町多志田	右岸	18k700～18k900	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
②	大分県	山国川	中津市耶馬渓町大字戸原	右岸	21k300～21k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
③	大分県	山国川	中津市耶馬渓町柿坂	右岸	26k300～26k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
		計			3	1,000		
	福岡県			左岸	0	0		
				右岸	0	0		
	大分県			左岸	0	0		
				右岸	3	1,000		
合計				左岸	0	0		
				右岸	3	1,000		

重要水防箇所一覧表（A）（堤防）

番号	県 名	河 川 名	地　先　名	左右岸の区別	位　置	延長(m)	備　　考	水防工法
①	福岡県	山国川	築上郡吉富町幸子	左岸	3k250～3k290	50	無堤で河岸が低く溢水する。(越水A)	積み土のう
②	福岡県	山国川	築上郡上毛町下唐原	左岸	5k000～5k040	40	無堤で河岸が低く溢水する。(越水A)	積み土のう
③	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町樋田	右岸	15k500～15k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
④	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町多志田	右岸	18k700～18k900	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
⑤	大分県	山国川	中津市耶馬渓町大字戸原	右岸	21k300～21k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
⑥	大分県	山国川	中津市耶馬渓町柿坂	右岸	26k300～26k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
		計			6	1,290		
	福岡県	山国川		左岸	2	90		
				右岸	0	0		
	大分県	山国川		左岸	0	0		
				右岸	4	1,200		
合計				左岸	2	90		
				右岸	4	1,200		
					6	1,290		

大型土のう備蓄資材

番号	水系名 河川名	位　　置	数　量
1	山国川水系 山国川	有野地区 15K100付近	50袋 耐候性
2	山国川水系 山移川	耶馬渓ダム	51袋
計			101袋

重要水防箇所一覧表（要注意区間）（構造物）

番号	県　名	河 川 名	名称	地　先　名	左右岸の区別	位　置
1	大分県	山国川	樋田陸閘	中津市本耶馬渓町樋田	右岸	15k515
2	大分県	山国川	青第一陸閘	中津市本耶馬渓町青	右岸	16k300
3	大分県	山国川	平田第一陸閘	中津市耶馬渓町平田	左岸	21k750
4	大分県	山国川	平田第二陸閘	中津市耶馬渓町平田	左岸	22k150
5	大分県	山国川	平田第三陸閘	中津市耶馬渓町平田	左岸	22k340
		計				5
	福岡県	山国川			左岸	0
					右岸	0
	大分県	山国川			左岸	3
					右岸	2
合計					左岸	3
					右岸	2

土砂及び根固めブロック備蓄箇所

番号	水系名 河川名	位　置	備蓄量 （土砂㎥）	根固めブロック（個） 備　考
①	山国川水系 山国川	左岸 2K/100付近	700	（第2種側帯）
②	山国川水系 山国川	左岸 3K/300付近	1,400	① 袋詰玉石(2t)　450袋 ② 2ｔ六脚ブロック　627袋
③	山国川水系 山国川	左岸 3K/600付近	650	（第2種側帯）
④	山国川水系 山国川	左岸 5K/200付近	1,890	袋詰玉石(2t)　404袋（第2種側帯）
⑤	山国川水系 山国川	左岸 6K/600付近	7,960	ヘリポート ① 袋詰玉石（1ｔ）　900袋 ② 袋詰玉石（2ｔ）　935袋 ③ 2ｔ六脚ブロック　100個（第2種側帯）
⑥	山国川水系 山国川	左岸 6K/850付近 上毛町借地箇所		①2t六脚ブロック　100個 ②2tホロースケヤー　400個
⑦	山国川水系 山国川	左岸 6K/900付近	300	（第2種側帯）
⑧	山国川水系 山国川	左岸 8K/400付近	730	（第2種側帯）
⑨	山国川水系 山国川	左岸 15K/100付近	1,300	（第2種側帯）
⑩	山国川水系 山国川	右岸 2K/300付近	550	（第2種側帯）
⑪	山国川水系 山国川	右岸 3K/000付近	400	（第2種側帯）
⑫	山国川水系 山国川	右岸 4K/200付近	600	（第2種側帯）
⑬	山国川水系 山国川	右岸 5K/100付近	800	（第2種側帯）
⑭	山国川水系 山国川	右岸 5K/400付近	200	（第2種側帯）
⑮	山国川水系 山国川	右岸 8K/300付近	2,000	（第2種側帯）
⑯	山国川水系 中津川	右岸 0K/200付近	750	（第2種側帯）
⑰	山国川水系 中津川	右岸 0K/900付近	500	（第2種側帯）
計			20,730	

凡例
- A 区間
- B 区間
- 要注意区間
- 重点区間

重要水防箇所一覧表（B）（堤防）

番号	県 名	河 川 名	地　先　名	左右岸の区別	位　置	延長(m)	備　　考	水防工法
1	大分県	山国川	中津市大字高瀬	右岸	4k800～4k860	60	基礎地盤から漏水の恐れ。(基礎地盤漏水B)	月の輪
2	大分県	山国川	中津市大字相原	右岸	6k300～6k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
3	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字上唐原	左岸	7k100～7k600	600	堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	シート張り
4	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字原井	左岸	9k400～9k900	500	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
5	大分県	山国川	中津市三光土田	右岸	9k300～9k700	400	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
6	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字原井	左岸	10k100～11k300	1,200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
7	大分県	山国川	中津市三光牛ノ首	右岸	11k100～11k300	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
8	大分県	山国川	中津市三光土田	右岸	11k500～11k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
9	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字原井	左岸	14k500～14k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B) 堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	積み土のう シート張り
10	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町樋田	右岸	14k500～14k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
11	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字原井	左岸	14k700～14k900	200	堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	シート張り
12	福岡県	山国川	中津市本耶馬渓町樋田	左岸	15k500～15k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
13	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町曽木	右岸	16k300～16k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
14	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町曽木	左岸	16k500～16k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
15	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町曽木	左岸	16k900～17k100	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
16	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町冠石野	左岸	18k300～18k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
17	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町多志田	右岸	19k300～19k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
18	大分県	山国川	中津市耶馬渓町大字平田	左岸	20k900～21k100	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
19	大分県	山国川	中津市耶馬渓町大字平田	左岸	21k300～21k700	400	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
20	大分県	山国川	中津市耶馬渓町中鶴	左岸	26k750～27k400	650	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
		計			20	7,210		
	大分県	山国川		左岸	6	1,850		
				右岸	8	2,460		
	福岡県	山国川		左岸	6	2,900		
				右岸	0	0		
合計				左岸	12	4,750		
				右岸	8	2,460		
					20	7,210		

重要水防箇所一覧表（A）（構造物）

番号	県 名	河 川 名	名称	地　先　名	左右岸の区別	位　置	備　　考
1	大分県	山国川	耶馬渓橋	中津市本耶馬渓町	左右	15k525	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
2	大分県	山国川	洞門橋	中津市本耶馬渓町	左右	15k660	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
3	大分県	山国川	羅漢寺橋	中津市本耶馬渓町	左右	16k980	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
4	大分県	山国川	中川原橋	中津市耶馬渓町 中津市本耶馬渓町	左右	19k820	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
5	大分県	山国川	馬溪橋	中津市耶馬渓町	左右	21k260	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
		計				5	
合計	大分県	山国川			左岸	5	
					右岸	5	

重要水防箇所一覧表（B）（構造物）

番号	県 名	河 川 名	名称	地　先　名	左右岸の区別	位　置	備　　考
1	福岡県 大分県	山国川	三原橋	上毛町大字原井 中津市三光土田	左右	11k870	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
2	大分県	山国川	禅海橋	中津市本耶馬渓町	左右	16k840	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
3	大分県	山国川	七仙橋	中津市本耶馬渓町	左右	17k700	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
4	大分県	山国川	早瀬橋	中津市本耶馬渓町	左右	19k040	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
5	大分県	山国川	岩屋橋	中津市耶馬渓町	左右	19k890	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
6	大分県	山国川	城井橋	中津市耶馬渓町	左右	22k630	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
7	大分県	山国川	小友田橋	中津市耶馬渓町	左右	23k400	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
8	大分県	山国川	中津留橋	中津市耶馬渓町	左右	26k765	流下能力不足、クリアランス不足 （許可工作物）
		計				8	
合計	大分県	山国川			左岸	7	
					右岸	7	
合計	福岡県 大分県	山国川			左岸	1	
					右岸	1	

重要水防箇所一覧表（要注意）

番号	県　名	河 川 名	地　先　名	左右岸の区別	位　置	延長(m)	備　　考
		計			0	0	
計	大分県	山国川		左岸	0	0	
				右岸	0	0	
	福岡県	山国川		左岸	0	0	
				右岸	0	0	
合計				左岸	0	0	
				右岸	0	0	

水防備蓄資材

番号	品　目	出張所倉庫	下宮永排水機場	山国川河川事務所	耶馬渓ダム
1	土のう袋	4,100	0		
2	大型土のう袋	188	0		
3	耐候性大型土のう袋	130	0		
4	水のう	0	0		
5	袋詰根固め（2t）	430	0		
6	木杭	438	0		
7	金杭（メガネピン）	35	65		
8	丸鋼	0	65		
9	鉄線	1	0		
10	スコップ	10	36		
11	ツルハシ	12	0		
12	掛矢	8	6		
13	大ハンマー	1	5		
14	ハンマー	3	0		
15	ペンチ	1	0		
16	鎌	19	0		
17	鋸	3	0		
18	斧	3	0		
19	鉈	5	0		
20	鉈	5	0		
21	バール	3	0		
22	エンジン刈払機	0	0		
23	火ばさみ	131	0		
24	フォーク	4	0		
25	竹製てみ（えびじょうげ）	2	0		
26	一輪車	13	0		
27	照明器具	4	0		
28	A型バリケード	0	0		
29	オイルフェンス	1	4		
30	ブルーシート(3.6×5.4m)	93	0		
31	ひしゃく	4	0		
32	救命胴衣	20	12		
33	脚立	1	0		
34	スタッフ	1	0		
35	ゴムボート	2	0		
36	ロープ	10	0		
37	光ケーブル　SM4C-SSD				160m
38	光ケーブル　SM6C-SSD				30m
39	光ケーブル　SM4C-SSF				690m
40	光ケーブル　SM2C				180m
41	光ケーブル　SM140C+DSF20C				240m
42	光ケーブル　SM140C				300m
43	光ケーブル　SM120C			272m	